

質問に対する回答書（2回目）

工事名： R8 営繕 名西高等学校 石・石井 体育館等空調設備新設工事建築（企業育成型）
 工事箇所： 名西郡石井町石井

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	改修前の図面がないため、既存塗膜の種別が不明。塗膜剥離等の単価はどういたしましょうか？（全体図面）	設計書のとおり積算してください。 契約後、現場状況を確認し、施工方法について協議します。なお、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。
2	共-03アスベスト事前調査結果がなし。 石綿含有の可能性がある、以下項目については分析調査しますか？みなし施工しますか？ 除却工事・・・アリーナ軒裏、塗膜（RA種全面塗膜剥離） 解体工事・・・武道館軒天（ケイカル）	設計書のとおり積算してください。 契約後、現場状況を確認し、施工方法について協議します。なお、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。
3	A-08軒天：ケイ酸カルシウム板撤去及び新設ケイカル張替と記載 設計書に数量なし、どちらが正しいでしょうか？	新設については、設計書17項「壁 けい酸 カルシウム板張り」を「天井 けい酸 カルシウム板張り」に読み替えてください。 撤去については、細目別内訳20項の「天井合板・ボード撤去」です。
4	改特-05 6章3. 武道館E P-Gに記載あり、設計書数量記載なし、どちらが正しいでしょうか？ 同様に、屋外手摺D Pに記載あり、設計書数量記載なし、どちらが正しいでしょうか？	武道館については、設計書（金抜き）のとおりに積算してください。 契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。 屋外手摺については、細目別内訳15項の手摺に含まれています。
5	改特-04. 4章3. 複層仕上塗材仕上げ形状凸部処理凸凹状、吹付と記載 設計書16P 複層塗材 Eコンクリート面 凹凸状 吹付けと記載 どちらが正しいでしょうか？	どちらも正です。下記の工法で積算してください。 種類：複層塗材E 既存塗膜の除去及び下地調整の工法：高圧水洗浄 下地調整：C-1 仕上形状：凸部処理凹凸状 工法：吹付

工 事 名： R 8 営繕 名西高等学校 石・石井 体育館等空調設備新設工事建築（企業育成型）

番号	質 問	回 答
6	<p>改特-03 防水改修工事 LX-4とありますが、既存はウレタン防水でしょうか？ また、施工箇所コンクリート壁上端・庇上端とありますが、設計数量が少ないと思われます。 庇数量は、契約後追加変更は可能でしょうか？</p>	<p>塗膜防水は新設するP S壁に施工するため、既存防水層はありません。 設計書のとおり積算してください。 契約後、必要に応じて設計変更の協議の対象とします。</p>
7	<p>仕上げ表はないでしょうか？</p>	<p>仕上げ表はありません。</p>
8	<p>施工前図面（外部）はないでしょうか？</p>	<p>施設管理者（名西高等学校）が保管してます。施設管理者にお問い合わせください。</p>
9		
10		
11		