

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 名西高等学校 石・石井 体育館等空調設備新設工事建築
(企業育成型)
工事場所 名西郡石井町石井

- 工事概要
 - ・R 8 営繕 名西高等学校 石・石井 体育館等空調設備新設工事建築
 - ・体育館：鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積：1,510㎡
 - ・武道場：鉄骨造 平屋建て 延床面積：496㎡

- 工事種別
 - ・空調新設工事に伴う建築工事一式

- 工事期間
 - 契約締結日の翌日より令和9年2月20日まで
 - 【猛暑を考慮した工期設定】
 - 本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。

- その他
 - 1. 刊行物は次の単価を使用している
 - 建築施工単価・建築コスト情報 2026年4月
 - 建設物価・積算資料 2026年4月

- 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

・交通誘導員B 63人	¥ 1,012,000-
・仮囲い 成形鋼板 H=2.0m L=26m 210日	¥ 214,496-
・キャストゲート W5.0m x H1.8m 2箇所 210日	¥ 165,600-
・A型バリケード 26台 210日	¥ 44,460-
・敷鉄板 1524x6096 x t22 5枚 210日	¥ 229,212-
・土壌分析費 1検体	¥ 208,000-
・VOC測量費 施工前・後 (計8箇所)	¥ 40,800-

- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準(令和7年版)により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。

- 本工事は、担い手確保工事(受注者希望型)である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。

- 設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	18,455,532	
計			18,455,532	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,068,481	
現場管理費	1	式	5,772,626	
一般管理費等	1	式	4,073,361	
計			12,914,468	
工事価格	1	式	31,370,000	
消費税等相当額	1	式	3,137,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	34,507,000	

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		4,233,720			
土工		1		式		196,930			
地業		1		式		353,100			
鉄筋		1		式		1,714,140			
コンクリート		1		式		3,102,640			
型枠		1		式		1,175,663			
防水		1		式		101,451			
木		1		式		1,219,588			
金属		1		式		139,000			
左官		1		式		1,575,385			
内外装		1		式		2,745,102			
塗装		1		式		553,316			
撤去		1		式		472,287			
発生材処理		1		式		873,210			
	計					18,455,532			

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	4,233,720	
計				4,233,720	
土工		1	式	196,930	
計				196,930	
地業		1	式	353,100	
計				353,100	
鉄筋		1	式	1,714,140	
計				1,714,140	
コンクリート		1	式	3,102,640	
計				3,102,640	
型枠		1	式	1,175,663	
計				1,175,663	
防水		1	式	101,451	
計				101,451	
木		1	式	1,219,588	

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,219,588	
金属		1	式	139,000	
計				139,000	
左官		1	式	1,575,385	
計				1,575,385	
内外装		1	式	2,745,102	
計				2,745,102	
塗装		1	式	553,316	
計				553,316	
撤去	撤去	1	式	472,287	
計				472,287	
発生材処理	運搬	1	式	409,490	
発生材処理	処分	1	式	463,720	
計				873,210	

建築工事		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
枠組本足場 (手すり先行方式) 体育館	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 210日	1	式		1,108,800	別紙 00-0001	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	240	m ²	1,600	384,000		
枠組本足場 (手すり先行方式) 体育館	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 210日	240	m ²	2,190	525,600		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	240	m ²	500	120,000		
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	240	m ²	330	79,200		
計					1,108,800		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 210日	1	式		522,040	別紙 00-0002	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	124	m ²	1,460	181,040		
枠組本足場 (手すり先行方式) 体育館	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 210日	124	m ²	2,010	249,240		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	124	m ²	450	55,800		
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	124	m ²	290	35,960		
計					522,040		

建築工事		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
枠組本足場 (手すり先行方式) 武道館	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 80日	1	式		392,400	別紙 00-0003	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	120	m ²	1,600	192,000		
枠組本足場 (手すり先行方式) 武道館	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 80日	120	m ²	840	100,800		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	120	m ²	500	60,000		
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	120	m ²	330	39,600		
計					392,400		
安全手すり (手すり先行方式) 体育館	枠組本足場用 210日	1	式		125,944	別紙 00-0004	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	91	m	290	26,390		
安全手すり (手すり先行方式) 体育館	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 210日	91	m	860	78,260		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	91	m	160	14,560		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	91	m	74	6,734		
計					125,944		

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
安全手すり (手すり先行方式) 武道館	枠組本足場用 80日	1	式		21,264	別紙 00-0005
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	24.9	m	290	7,221	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	24.9	m	160	3,984	
安全手すり (手すり先行方式) 武道館	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 80日	24.9	m	330	8,217	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	24.9	m	74	1,842	
計					21,264	
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 I類 210日	1	式		536,272	別紙 00-0006
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間	484	m ²	800	387,200	
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む 210日	484	m ²	250	121,000	
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む	484	m ²	50	24,200	
仮設材運搬 (シート・初類)		484	m ²	8	3,872	
計					536,272	

建築工事		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルパート	有効1300 x 1300 L2000 x3連	1	式		1,394,080	別紙 00-0007
ボックスカルパート 1	1300 x 1300 x 1800 頂版開口900角	1	個	377,000	377,000	
ボックスカルパート 2	1300 x 1300 x 1900 頂版開口600φ	1	個	354,000	354,000	
ボックスカルパート 3	1300 x 1300 x 1000 短品	1	個	213,000	213,000	
ボックスカルパート 4	1300 x 1300 x 1288 短品	1	個	246,000	246,000	
ボックスカルパート PC鋼より線 12.7φ	L=4000	1	式		13,000	
ボックスカルパート 定着金具	アンカーグリップ アンカープレート	8	組	3,760	30,080	
ボックスカルパート 緊張工	堅締め工	1	式		161,000	
計					1,394,080	