

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事(1) (着指)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフンカット,押土: 無し,障害:有り,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,300			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,300			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,300			
残土等処分		m3		1,300			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事（1）（着指）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋		113		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	φ1000	m		24		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 飯尾川 徳・国府 河道掘削工事（1）（着指）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		