

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 つるぎ高等学校 つ・貞光 体育館照明設備改修工事
工事場所 美馬郡つるぎ町貞光

1. 工事概要
 - ・電灯設備 図示照明器具の更新工事一式
 - ・撤去工事 図示位置の不要となる照明器具の撤去工事一式
2. 工事期間
契約締結日の翌日から令和9年2月20日まで
※本工事は、猛暑による作業不能日数を13日間見込んでいる。
3. 刊行物は次の単価を採用している。
 - ・建設物価、積算資料 2026年 4月
 - ・建築施工単価、建築コスト情報 2026年 4月
4. 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。
5. 注意
 - ・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
 - 本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
 - ・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハシ型）については、現場管理費に含まれている。
 - ・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	9,519,353	
計			9,519,353	
共通費				
共通仮設費	1	式	415,043	
現場管理費	1	式	3,608,172	
一般管理費等	1	式	2,067,432	
計			6,090,647	
工事価格	1	式	15,610,000	
消費税等相当額	1	式	1,561,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	17,171,000	

電気工事 細目別内訳

電気工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	M240	43	台	139,000	5,977,000	
LED照明器具	N140	6	台	118,000	708,000	
LED照明器具	P54	13	台	21,600	280,800	
LED照明器具	Q322	6	台	24,000	144,000	
LED照明器具	R321	2	台	42,500	85,000	
LED照明器具	ア	4	台	26,900	107,600	
LED照明器具	イ	5	台	20,100	100,500	
LED照明器具	ウ	5	台	20,100	100,500	
LED照明器具	エ	1	台	26,000	26,000	
高天井照明 設定操作器具	無線リモコン又は専用アダプタ	1	台	53,800	53,800	
<直接仮設>						
床養生	ステージ部分 (シート+合板t12)	40	m ²	1,980	79,200	
法定福利費		1	式		14,100	
ローリングタワー①	5.4m×5.4m×5段 (作業床高:9.8m程度) 組立・解体共	1	台	192,000	192,000	
ローリングタワー②	3.6m×3.6m×4段 (作業床高:7.9m程度) 組立・解体共	1	台	74,700	74,700	

電気工事 細目別内訳

電気工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材損料	ローリングタワー①、②:40日残置	1	式		128,000	
仮設材 積込・搬入搬出・ 運搬費		1	式		43,200	
法定福利費		1	式		47,400	
ローリングタワー③	1.8m×1.8m×3段 (作業床高:6.0m程度) 組立・解体共	1	式		68,400	
仮設材損料	ローリングタワー③:20日残置	1	式		85,100	
仮設材 積込・搬入搬出・ 運搬費		1	式		21,600	
法定福利費		1	式		12,200	
<天井ネット>						
天井材落下防止 ネット切断補修費	49か所 材工共	1	式		889,000	
計					9,238,100	

電気工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	M240	43	台	3,490	150,070	
照明器具撤去	N140	6	台	3,060	18,360	
照明器具撤去	P54	13	台	2,110	27,430	
照明器具撤去	Q322	6	台	2,110	12,660	
照明器具撤去	R321	2	台	1,700	3,400	
照明器具撤去	7	4	台	1,540	6,160	
照明器具撤去	イ	5	台	1,700	8,500	
照明器具撤去	ウ	5	台	1,110	5,550	
照明器具撤去	エ	1	台	1,310	1,310	
<発生材処理>						
とりこわし発生材運搬	金属	13.7	m3	3,490	47,813	
発生材処分費	金属	0.7	t	0	0	
計					281,253	