

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 桑野川他 阿南・桑野他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸 【桑野川・補助対象】		式	1		14,202,200		
河川土工		式	1		382,055		
法面整形工		式	1		382,055		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	430	888.5	382,055		単 1号
法覆護岸工		式	1		13,141,533		
作業土工		式	1		1,136,710		
床掘り	土質:土砂	m3	250	273.3	68,325		単 2号
埋戻し	土質:土砂	m3	5	1,975	9,875		単 3号
基面整正		m2	300	491.7	147,510		単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250	1,844	461,000		単 5号
残土等処分		m3	250	1,800	450,000		単 6号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		10,268,370		
平ブロック張		m2	567	18,110	10,268,370		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 桑野川他 阿南・桑野他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸付属物工		式	1		1,532,893		
1号平張工		m2	167	9,179	1,532,893		単 8号
植生工		式	1		203,560		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2	70	2,908	203,560		単 9号
構造物撤去工		式	1		59,252		
構造物取壊し工		式	1		33,588		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	15	687.7	10,315		単 10号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	112	207.8	23,273		単 11号
運搬処理工		式	1		25,664		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	5.6	2,983	16,704		単 12号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	5.6	1,600	8,960		単 13号
仮設工		式	1		619,360		
交通管理工		式	1		619,360		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 桑野川他 阿南・桑野他 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	8	18,260	146,080		単 14号
交通誘導警備員	B	人日	29	16,320	473,280		単 15号
直接工事費		式	1		14,202,200		
共通仮設		式	1		1,750,000		
共通仮設費		式	1		226,000		
技術管理費		式	1		226,000		
土質等試験費		式	1		226,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,524,000		
純工事費		式	1		15,952,200		
現場管理費		式	1		5,974,000		
工事原価		式	1		21,926,200		
一般管理費等		式	1		4,563,800		
工事価格		式	1		26,490,000		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 8 阿土 桑野川他 阿南・桑野他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸 【桑野川・維持修繕対象】		式	1		955,272		
法覆護岸工		式	1		839,092		
作業土工		式	1		377,142		
床掘り	土質:土砂	m3	90	273.3	24,597		単 16号
基面整正		m2	50	491.7	24,585		単 17号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	1,844	165,960		単 18号
残土等処分		m3	90	1,800	162,000		単 19号
護岸付属物工		式	1		461,950		
1号平張工		m2	50	9,239	461,950		単 20号
仮設工		式	1		116,180		
交通管理工		式	1		116,180		
交通誘導警備員	A	人日	1	18,260	18,260		単 21号
交通誘導警備員	B	人日	6	16,320	97,920		単 22号

設計内訳書 (本02)

工事名	R 8 阿土 桑野川他 阿南・桑野他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		955,272			
共通仮設		式	1		104,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		104,000			
純工事費		式	1		1,059,272			
現場管理費		式	1		416,000			
工事原価		式	1		1,475,272			
一般管理費等		式	1		281,728			
工事価格		式	1		1,757,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		175,700			
工事費計		式	1		1,932,700			

設計内訳書 (本03)

工事名	R 8 阿土 桑野川他 阿南・桑野他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸 【南川】		式	1		1,681,119		
法覆護岸工		式	1		1,330,939		
作業土工		式	1		90,870		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	10	2,423	24,230		単 23号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:RC-40	m3	5	3,865	19,325		単 24号
人力運搬	換算距離:20m以下	m3	7	1,230	8,610		単 25号
盛土		m3	5	7,741	38,705		単 26号
石積(張)工		式	1		47,269		
拾石積		m	2	19,340	38,680		単 27号
天端コンクリート		m	3	2,863	8,589		単 28号
多自然護岸工		式	1		1,192,800		
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛7μメッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm	m2	40	28,590	1,143,600		単 29号
人力運搬	石材	m3	40	1,230	49,200		単 30号

設計内訳書（本03）

工事名	R 8 阿土 桑野川他 阿南・桑野他 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		350,180		
水替工		式	1		350,180		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m ³ /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	3	45,440	136,320		単 31号
土のう設置・撤去		袋	170	1,258	213,860		単 32号
直接工事費		式	1		1,681,119		
共通仮設		式	1		305,200		
共通仮設費		式	1		93,200		
運搬費		式	1		93,200		
掘削機械搬入・搬出		回	2	46,600	93,200		単 33号
共通仮設費（率計上）		式	1		212,000		
純工事費		式	1		1,986,319		
現場管理費		式	1		892,000		
工事原価		式	1		2,878,319		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	226千円	式	1		226,000			
合計					226,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	888.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	888.5	888.5		
合計						888.5		
単価						888.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	273.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	273.3	273.3		
合計						273.3		
単価						273.3	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,975	1,975		
合計						1,975		
単価						1,975	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,844
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1	1,844	1,844		
合計						1,844		
単価						1,844	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	平ブロック張		単位	m2	単位数量	567	単価	18,110
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張		150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石 RC-40, 1.0m3を超え3.0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5.0個を超え15.0個以	m2	567	17,860		10,126,620	
材料費(個)			個	200	700		140,000	
合計							10,266,620	
単価							18,110	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	1号平張工		単位	m2	単位数量	10	単価	9,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	33,340	66,680		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	10	1,521	15,210		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	4,231	846.2		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.91	9,948	9,052.68		
合計						91,788.88		
単価						9,179	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	2,908
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無	m2	1	2,908	2,908		
合計						2,908		
単価						2,908	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	687.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	687.7	687.7		
合計						687.7		
単価						687.7	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	207.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	207.8	207.8		
合計						207.8		
単価						207.8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,983
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1	2,983	2,983		
合計						2,983		
単価						2,983	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						1,600		
単価						1,600	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	273.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	273.3	273.3		
合計						273.3		
単価						273.3	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,844
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1	1,844	1,844		
合計						1,844		
単価						1,844	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,800	1,800		
	合計					1,800		
	単価					1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	1号平張工		単位	m2	単位数量	10	単価	9,239
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	33,340	66,680		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	10	1,521	15,210		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	4,231	846.2		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.97	9,948	9,649.56		
	合計					92,385.76		
	単価					9,239	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,260	18,260		
合計						18,260		
単価						18,260	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,423
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1	2,423	2,423		
合計						2,423		
単価						2,423	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	3,865
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,865	3,865		
合計						3,865		
単価						3,865	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力運搬	換算距離:20m以下	単位	m3	単位数量	1	単価	1,230
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	人力運搬(運搬～取卸し)	20m以下	m3	1	1,230	1,230		
	合計					1,230		
	単価					1,230	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	7,741
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	人力運搬(運搬～取卸し)	20m以下	m3	1	1,230	1,230		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,511	6,511		
	合計					7,741		
	単価					7,741	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	拾石積	単位	m	単位数量	1	単価	19,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 各種	m2	2.1	5,652.9	11,871.09	
胴込・裏込コンクリート		積工, 18-8-40(高炉)	m3	0.2	37,300	7,460	
合計						19,331.09	
単価						19,340	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	天端コンクリート	単位	m	単位数量	10	単価	2,863
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.2	42,520	8,504	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.24	8,984	20,124.16	
合計						28,628.16	
単価						2,863	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミ鉄線, 詰石 種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	28,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かごマット工(多段積型)	A型, 亜鉛アルミ鉄線, 1:0.5以下, 4段, 1段, 割栗石, 15~20cm, 標準(90m3), 76m2/100m2	m2	1	28,590	28,590		
	合計					28,590		
	単価					28,590	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	人力運搬	石材	単位	m3	単位数量	1	単価	1,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力運搬(運搬~取卸し)	20m以下	m3	1	1,230	1,230		
	合計					1,230		
	単価					1,230	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	箇所	1	90,590	90,590		
	ポンプ設置・撤去		日	3	15,240	45,720		
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水						
	合計					136,310		
	単価					45,440	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	土のう設置・撤去		単位	袋	単位数量	170	単価	1,258
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	170	1,053	179,010		
	設置		m3	4	4,026	16,104		
	撤去		m3	4	4,661	18,644		
	合計					213,758		
	単価					1,258	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	掘削機械搬入・搬出		単位	回	単位数量	1	単価	46,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削補助機械搬入搬出	標準	回	1	46,600	46,600		
	合計					46,600		
	単価					46,600	円/回	