

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事
施工場所	名西郡神山町奥屋敷
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			20,829,000	
2 ・工事原価			17,019,000	
3 ・ ・ 直接工事費			9,848,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	9,848,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			7,171,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,010,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$9,848,000 \times ((14.740*1.300)*1.030*1.000)$	19.740	%	1,943,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	67,000	
20 現場管理費			5,161,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$11,858,000 \times (((41.460*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	43.530	%	5,161,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$17,019,000 \times (22.350*1.000 + 0.04)$	22.390	%	3,810,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$20,829,000 \times 3.750$	3.750	%	781,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区	事業額	47	47
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事			

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				9,848,000	
・ 溪間工	1.000	式		9,782,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		364,932	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	364,932	364,932	1 式当たり
掘削工 礫質土	134.000	m3	835	111,890	歩 A ・ 単 A T 単 1号
掘削工 軟岩1B	54.000	m3	2,326	125,604	歩 A ・ 単 A T 単 2号
転石破碎 油圧式1300kg級,転石	5.100	m3	3,492	17,809	歩 A ・ 単 A S 単 12号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	15.000	m ²	695	10,425	歩 A ・ 単 A S 単 13号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	42.000	m ²	2,362	99,204	歩 A ・ 単 A S 単 14号
合 計				364,932	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		9,273,097	
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式	8,860,585	8,860,585	1 式当たり
コンクリート (本堤) 18-8-40 (高炉) W/C 60% 一般養生	158.300	m3	32,214	5,099,476	歩 A ・ 単 A T 単 3号
打継面清掃 打継面清掃	158.300	m3	347	54,930	歩 A ・ 単 A S 単 17号
水平打継目鉄筋 φ22	104.000	本	1,339	139,256	歩 A ・ 単 A T 単 4号
型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	120.800	m ²	12,723	1,536,938	歩 A ・ 単 A S 単 16号
角材式残存型枠工	62.400	m ²	27,007	1,685,237	歩 A ・ 単 A S 単 25号

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本	6,140	6,140	歩A・単A
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.100	m ²	10,150	112,665	歩A・単A S単 23号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	11.100	m ²	4,281	47,519	歩A・単A S単 20号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	5.000	m	5,647	28,235	歩A・単A S単 18号
足場工	49.600	m	3,028	150,189	歩A・単A S単 8号
合 計				8,860,585	
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式	412,512	412,512	1 式当たり
コンクリート (間詰) 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉), あり	3.600	m ³	42,020	151,272	歩A・単A S単 21号
コンクリート (埋戻し) 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設, -, 養生無し, -, -, -, 18-8-40(高炉), あり	1.700	m ³	40,200	68,340	歩A・単A S単 22号
型枠工 一般型枠,小型構造物	12.500	m ²	9,160	114,500	歩A・単A S単 24号
石積工 (間詰) 割栗石5~15cm	12.500	m ²	6,272	78,400	歩A・単A T単 5号
合 計				412,512	
・ ・ 溪間工付属構造物設置工	1.000	式		56,000	
・ ・ ・ 堤銘板取付工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネームプレート (アルミ合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚	56,000	56,000	歩A・単A
合 計				56,000	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		88,889	
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式	88,889	88,889	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本	150	150	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	270	270	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本	400	400	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本	540	540	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本	810	810	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	850	850	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本	930	930	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	960	960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本	2,440	2,440	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本	5,000	5,000	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本	100	100	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本	110	110	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本	400	400	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業	奥屋敷地区
工事名	R8徳林 緊急予防	神山町奥屋敷 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

[illegible]