

見積参考資料

工事名 R8徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
単価使用年月	令和8年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事
施工場所	名西郡神山町奥屋敷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属構造物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 堤銘板取付工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 礫質土	134.000	m ³			単 A T 単 1号
掘削工 軟岩1B	54.000	m ³			単 A T 単 2号
転石破碎 油圧式1300kg級, 転石	5.100	m ³			単 A S 単 12号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	15.000	m ²			単 A S 単 13号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	42.000	m ²			単 A S 単 14号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート(本堤) 18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生	158.300	m ³			単 A T 単 3号
打継面清掃 打継面清掃	158.300	m ³			単 A S 単 17号
水平打継目鉄筋 22	104.000	本			単 A T 単 4号
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外	120.800	m ²			単 A S 単 16号
角材式残存型枠工	62.400	m ²			単 A S 単 25号

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単A
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.100	m ²			単A S単 23号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	11.100	m ²			単A S単 20号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	5.000	m			単A S単 18号
足場工	49.600	m			単A S単 8号
合計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1式当たり
コンクリート(間詰) 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり	3.600	m ³			単A S単 21号
コンクリート(埋戻し) 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,-,養生無し,-,-,-,18-8-40(高炉),あり	1.700	m ³			単A S単 22号
型枠工 一般型枠,小型構造物	12.500	m ²			単A S単 24号
石積工(間詰) 割栗石5~15cm	12.500	m ²			単A T単 5号
合計					
・・・ 溪間工付属構造物設置工	1.000	式			
・・・ 堤銘板取付工	1.000	式			1式当たり

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ネームプレート(アルミ合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合 計					
・・支障木処理工	1.000	式			
・・・ 支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単A

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	根株		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 根株	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,42.5km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 42.500km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハトル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区		
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		0.080	人		
	普通作業員		0.250	人		
	諸雑費		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm ~ 25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	0.900	人			
	普通作業員	0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 7号 ***					
	土のう締切工		m ²			10.000 m ² 当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	6.000	人			
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	170.000	枚			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	足場工		m		10.000	m 当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	94.000	L			
	合計					算出数量 157.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	94.000	L			
	合計					算出数量 174.000 m3
	単価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級.軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式1300kg級 軟岩()B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.170	時間			<損料>
	大型ブレカ(ハ-スツシ含まず)[油圧式]	0.200	日			<損料>
	運転手(特殊)	0.200	人			
	軽油	18.000	L			
	ハトル給油					
	諸雑費	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	転石破碎		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級.転石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式1300kg級 転石		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	2.000	時間			<損料>

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型ブレカ(ハ [°] -スジ含まず)[油圧式]	0.340	日			<損料>
	運転手(特殊)	0.340	人			
	軽油 ハ [°] ト [°] 給油	30.000	L			
	諸雑費	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.150	人		
	普通作業員		0.300	人		
	特殊作業員		0.300	人		
	諸雑費		0.170			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価			m ²		
	*** S単 - 15号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	14.000m3 打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		10.700	m3		
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		0.710	時間		<損料>
	運転手(特殊)		0.110	人		

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油					
	ハトル給油	9.300	L			
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	特殊作業員					
		0.300	人			
	普通作業員					
		0.800	人			
	諸雑費					
	1%	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m ²			10.000 m ² 当たり算出
	型枠工(治山ダム工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	設置・撤去,ケーブルクレーン以外				深夜時間:0.0	週休:月単位
	1)作業区分	設置・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン以外			夜間制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.290	人			
	型わく工					
		1.570	人			
	普通作業員					
		1.360	人			
	諸雑費					
		0.400				
	合計					算出数量 10.000 m ²

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	打継面清掃		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	打継面清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	打継面清掃			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.020	人		
	普通作業員		0.100	人		
	諸雑費		0.120			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単 - 18号 ***					
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)塩化ビニール樹脂止水板コード(単位:m)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.300	人		
	普通作業員		0.800	人		

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	10.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 19号 ***					
	仮排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管,200~400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工)	据付・撤去 波状管 200~400mm 要 普通作業員				
	単価		m			
	*** S単 - 20号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	コンクリート(間詰)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ハック杓(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	コンクリート(埋戻し)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,-,養生無し,-,-,-,18-8-40(高炉),あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 23号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	角材式残存型枠工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格	普通作業員 90×90×2,000m ²		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		3.600 人			
	型わく工		6.400 人			
	普通作業員		17.400 人			
	木製残存裏型枠 90×90×2,000		100.000 m ²			
	諸雑費		0.130			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離(L)	9.400m3 45.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 ハトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 2.100 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 27号 ***					
	雨量計設置			基	1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		1.500	人		

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm, 30cm, 60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 28号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事期間	3ヶ月		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.300	人			
	雨量計 転倒マス型(センサー及びデータロガー)	0.107	日			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	1.000	m3			S単 9号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	1.000	m3			S単 10号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩1B					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩()B	1.000	m3			S単 11号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	1.000	m3			S単 10号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 奥屋敷地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	コンクリート(本堤)		m3		1.000 m3	当たり算出
	18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(A)	1.000	m3			S単 15号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 5号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	22					
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm	0.730	ton			S単 6号
	土木一般世話役	0.180	人			S単 1号
	普通作業員	0.720	人			S単 2号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			

