

R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削工(土砂)		m <sup>3</sup>	134.000	
掘削工(岩石)		m <sup>3</sup>	54.000	
転石破碎		m <sup>3</sup>	5.100	
土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>	15.000	
岩盤掘削面整形		m <sup>2</sup>	42.000	
(2) 治山ダム工				
谷止工(コンクリート)		式	1.000	
コンクリート(本堤)	18-8-40(高炉) W/C≦ 60% 一般養生	m <sup>3</sup>	158.300	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	158.300	
水平打継目鉄筋	φ22	本	104.000	
型枠工(本堤)	治山ダム	m <sup>2</sup>	120.800	
角材式残存型枠工	90×90×2,000mm	m <sup>2</sup>	62.400	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
型枠工(止型枠)	一般型枠	m <sup>2</sup>	11.100	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	11.100	
止水板設置	CC幅300mm 厚7mm	m	5.000	
足場工		m	49.600	
間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	18-8-40(高炉) W/C≦ 60% 一般養生	m <sup>3</sup>	3.600	
コンクリート(埋戻し)	18-8-40(高炉) W/C≦ 60%	m <sup>3</sup>	1.700	
型枠工	一般型枠	m <sup>2</sup>	12.500	

R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
石積工 (間詰)	割栗石5~15cm、目潰しコンクリート	m <sup>2</sup>	12.500	
(3)溪間工付属構造物設置工				
堤銘板取付工		式	1.000	
ネームプレート	アルミニウム軽合金鋳造製(横40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
(4)支障木処理工				
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 11cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 52cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 23cm	本	1.000	
根株運搬		m <sup>3</sup>	3.300	
処分費	根株	ton	3.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮水路工		式	1.000	
土のう締切工		m <sup>2</sup>	1.100	

## R 8 徳林 緊急予防 神山町奥屋敷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮排水管	据付・撤去、φ300mm	m	16.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	