

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名               | R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合鎖谷 擁壁工事 (企育) |     |      |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|-------------------|---------------------------------------|-----|------|---------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                    | 単位  | 数量   | 単価      | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路改良              |                                       | 式   | 1    |         | 17,275,356   |                 |      |
| 擁壁工               |                                       | 式   | 1    |         | 15,643,356   |                 |      |
| 場所打擁壁工            |                                       | 式   | 1    |         | 15,643,356   |                 |      |
| コンクリート<br>ペーラーを含む | 18-8-40 (高炉)                          | m3  | 341  | 40,930  | 13,957,130   |                 | 単 1号 |
| 鉄筋<br>差筋          | SD345:D22                             | t   | 0.26 | 263,500 | 68,510       |                 | 単 2号 |
| 型枠                | 型枠の種類:埋設型枠                            | m2  | 83   | 13,380  | 1,110,540    |                 | 単 3号 |
| 型枠                | 型枠の種類:一般型枠                            | m2  | 19   | 9,948   | 189,012      |                 | 単 4号 |
| 足場                |                                       | 掛m2 | 19   | 5,288   | 100,472      |                 | 単 5号 |
| 目地板               | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10                   | m2  | 35   | 4,077   | 142,695      |                 | 単 6号 |
| 水抜パイプ             | 管径・管種類:VP-65,フィルター:無し                 | m   | 117  | 641     | 74,997       |                 | 単 7号 |
| 仮設工               |                                       | 式   | 1    |         | 1,632,000    |                 |      |
| 交通管理工             |                                       | 式   | 1    |         | 1,632,000    |                 |      |
| 交通誘導警備員           | B                                     | 人日  | 100  | 16,320  | 1,632,000    |                 | 単 8号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合鎖谷 擁壁工事 (企育) |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|---------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 直接工事費         |                                       | 式  | 1  |    | 17,275,356   |                 |    |
| 共通仮設          |                                       | 式  | 1  |    | 2,418,000    |                 |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                       | 式  | 1  |    | 2,418,000    |                 |    |
| 純工事費          |                                       | 式  | 1  |    | 19,693,356   |                 |    |
| 現場管理費         |                                       | 式  | 1  |    | 7,142,000    |                 |    |
| 工事原価          |                                       | 式  | 1  |    | 26,835,356   |                 |    |
| 一般管理費等        |                                       | 式  | 1  |    | 5,731,644    |                 |    |
| 工事価格          |                                       | 式  | 1  |    | 32,567,000   |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                       | 式  | 1  |    | 3,256,700    |                 |    |
| 工事費計          |                                       | 式  | 1  |    | 35,823,700   |                 |    |
|               |                                       |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                       |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                       |    |    |    |              |                 |    |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号              | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 単価     | 摘要    |
|-------------------|--|----|----|-----|--------|------------|--------|-------|
| コンクリート<br>ペーライン含む | 18-8-40 (高炉)   |    | m3 | 341 |        | 341        | 40,930 |       |
| コンクリート            | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用 |    | m3 | 341 | 39,760 | 13,558,160 |        |       |
| コンクリート            | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用 |    | m3 | 10  | 39,760 | 397,600    |        | ペーライン |
| 合計                |  |    |    |     |        | 13,955,760 |        |       |
| 単価                |  |    |    |     |        | 40,930     | 円/m3   |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号      | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 単価      | 摘要 |
|-----------|-----------|----|----|----|---------|---------|---------|----|
| 鉄筋<br>差筋  | SD345:D22 |    | t  | 1  |         | 1       | 263,500 |    |
| 鉄筋加工      |           |    | t  | 1  | 167,560 | 167,560 |         |    |
| 鉄筋組立 (差筋) |           |    | t  | 1  | 95,860  | 95,860  |         |    |
| 合計        |           |    |    |    |         | 263,420 |         |    |
| 単価        |           |    |    |    |         | 263,500 | 円/t     |    |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号         | 型枠 | 型枠の種類:埋設型枠 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 13,380 |
|--------------|----|------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格        |    | 条件         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 |    | 残存型枠,無し,標準 | m2 | 1  | 13,380 | 13,380 |      |        |
| 合計           |    |            |    |    |        | 13,380 |      |        |
| 単価           |    |            |    |    |        | 13,380 | 円/m2 |        |
|              |    |            |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号  | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠    | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 9,948 |
|-------|----|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 |    | 条件            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 型枠    |    | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1  | 9,948 | 9,948 |      |       |
| 合計    |    |               |    |    |       | 9,948 |      |       |
| 単価    |    |               |    |    |       | 9,948 | 円/m2 |       |
|       |    |               |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号  | 足場 |                        | 単位  | 掛m2 | 単位数量  | 1     | 単価    | 5,288 |
|-------|----|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称・規格 |    | 条件                     | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
| 足場工   |    | 手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0) | 掛m2 | 1   | 5,288 | 5,288 |       |       |
| 合計    |    |                        |     |     |       | 5,288 |       |       |
| 単価    |    |                        |     |     |       | 5,288 | 円/掛m2 |       |
|       |    |                        |     |     |       |       |       |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号  | 目地板 | 目地板の種類: 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 4,077 |
|-------|-----|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 目地板   |     | 30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 1  | 4,077 | 4,077 |      |       |
| 合計    |     |                      |    |    |       | 4,077 |      |       |
| 単価    |     |                      |    |    |       | 4,077 | 円/m2 |       |
|       |     |                      |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号   | 水抜パイプ | 管径・管種類:VP-65,フィルター:無し | 単位 | m  | 単位数量 | 1   | 単価  | 641 |
|--------|-------|-----------------------|----|----|------|-----|-----|-----|
| 名称・規格  |       | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要  |     |
| 材料費(m) |       |                       | m  | 1  | 641  | 641 |     |     |
| 合計     |       |                       |    |    |      | 641 |     |     |
| 単価     |       |                       |    |    |      | 641 | 円/m |     |
|        |       |                       |    |    |      |     |     |     |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号     | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 16,320 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 16,320 | 16,320 |      |        |
| 合計       |         |    |    |    |        | 16,320 |      |        |
| 単価       |         |    |    |    |        | 16,320 | 円/人日 |        |
|          |         |    |    |    |        |        |      |        |