

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合鎖谷 擁壁工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート ペーライン含む	18-8-40 (高炉)	m3		341			
鉄筋 差筋	SD345:D22	t		0.26			
型枠	型枠の種類:埋設型枠	m2		83			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		19			
足場		掛m2		19			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		35			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		117			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合鎖谷 擁壁工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

