

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事 (企業育成型) | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 流路 | | 式 | | 1 | | | |
| 砂防土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準) | m3 | | 10 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 10 | | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | m3 | | 160 | | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 盛土(流用土) | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 10 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 160 | | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 160 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事 (企業育成型) | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|-----------------------------------|-----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 流路護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート擁壁工 | | 式 | | 1 | | | |
| 基面整正 | | m2 | | 5 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生 | m3 | | 9 | | | |
| 裏込材(砕石) | 砕石規格:再生砕石 RC-40 | m2 | | 9 | | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 2 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 44 | | | |
| 足場 | 安全柵:無し | 掛m2 | | 20 | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物 | m3 | | 10 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事 (企業育成型) | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|---|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路 | | m3 | | 620 | | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去 | m2 | | 46 | | | |
| 土のう | 大型土のう規格:大型土のう | 袋 | | 5 | | | |
| 水替工 | | 式 | | 1 | | | |
| ポンプ排水 | 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程: 10m,排水方法:作業時排水 | 日 | | 5 | | | |
| 仮水路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 暗渠排水管 | | m | | 60 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 20 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事 (企業育成型) | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | | 8 | | |
| 準備費 | | 式 | | 1 | | |
| 木根等処分費 | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 土質等試験費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事 (企業育成型) | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事 (企業育成型) | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 流路 | | 式 | | 1 | | | |
| 砂防土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準) | m3 | | 230 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 360 | | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | m3 | | 360 | | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 盛土(流用土) | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 80 | | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | | 3 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事 (企業育成型) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|-----------------------------------|-----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 360 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 360 | | |
| 流路護岸工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート擁壁工 | | 式 | | 1 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 26 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生 | m3 | | 36 | | |
| 裏込材(砕石) | 砕石規格:再生砕石 RC-40 | m3 | | 37 | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 4 | | |
| 止水板 | 止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5 | m | | 9 | | |
| 型枠 | | m2 | | 210 | | |
| 足場 | 安全柵:無し | 掛m2 | | 10 | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事 (企業育成型) | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|-------------------|--|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| コンクリート擁壁工 (底張) | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生 | m3 | | 47 | | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 34 | | | |
| 止水板 | 止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5 | m | | 17 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 6 | | | |
| 床固め工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 130 | | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 60 | | | |
| 床固め本体工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し | m3 | | 40 | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事 (企業育成型) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 型枠 | | m2 | | 55 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物 | m3 | | 10 | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:鉄筋構造物 | m3 | | 1 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 水替工 | | 式 | | 1 | | |
| ポンプ排水 | 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程: :10m,排水方法:作業時排水 | 日 | | 10 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 8 吉土 長光寺谷 阿波・阿波東長峰 流路工事 (企業育成型) | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |