

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷樫尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		400			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷樫尾 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		40		
石・ブロック積(張)工		式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m		52		
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.3		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:280×420×350	m2		188		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		41		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		
足場工		掛m2		190		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷樫尾 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		4.6		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
コンクリート		m3		15		
側溝型枠		m2		90		
基礎砕石		m2		31		
目地材側溝		m2		1		
コンクリート蓋		枚		106		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷樫尾 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		6		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷樫尾 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			