

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 阿波西高等学校 阿波・阿波 体育館照明設備改修工事
工事場所 阿波市阿波町下喜来南

- 工事概要
 - ・電灯設備 図示する照明器具類を更新工事一式
 - ・撤去工事 上記更新に伴う撤去工事一式
- 工事日数 契約締結日の翌日から令和9年2月20日まで
※本工事は、猛暑による作業不能日数を13日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を使用している。

・建設物価	2026年 4月	・積算資料	2026年 4月
・コスト情報	2026年 4月	・建築施工単価	2026年 4月
- 共通費は公共建築工事共通費積算基準(令和7年版)により算定している。仮設トイレは上記基準による共通仮設率に含まれている。本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。法定外労災保険に係る費用並びに現場作業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保モデル工事(受注者希望型)である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。
- ※注意
設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	16,068,016	
計			16,068,016	
共通費				
共通仮設費	1	式	658,682	
現場管理費	1	式	4,853,333	
一般管理費等	1	式	3,159,969	
計			8,671,984	
工事価格	1	式	24,740,000	
消費税等相当額	1	式	2,474,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	27,214,000	

電気工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
再結線		4	カ所	3,350	13,400	
安定器再結線		38	カ所	3,350	127,300	
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	2,450	4,900	
2種金属線ひび(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	46	m	3,430	157,780	
配線ダクト	アース付配線ダクト 12m、付属品共	1	組	54,200	54,200	
1種金属線ひび(MM1)	A型(25.4mm)	7	m	3,520	24,640	
1種金属線ひび(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	2	個	2,650	5,300	
ランプスイッチ(露出)	1P×1	1	個	2,380	2,380	
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1	個	1,060	1,060	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	47	m	730	34,310	
LED照明器具	A30	16	個	18,600	297,600	
LED照明器具	Ar48	6	個	23,000	138,000	
LED照明器具	A30wp	12	個	43,200	518,400	
LED照明器具	Br48	3	個	21,800	65,400	
LED照明器具	Br65	28	個	22,300	624,400	

電気工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	Cr37	15	個	30,300	454,500	
LED照明器具	Cr65	36	個	33,900	1,220,400	
LED照明器具	D41	26	個	33,400	868,400	
LED照明器具	ds41	2	個	31,800	63,600	
LED照明器具	Sp10	9	個	17,200	154,800	
LED照明器具	Wc48	3	個	26,400	79,200	
LED照明器具	w13hwp	6	個	28,500	171,000	
LED照明器具	w13vwp	3	個	28,500	85,500	
LED照明器具	LDL	1	個	42,500	42,500	
LED照明器具	E65	90	個	37,000	3,330,000	
LED高天井用 照明器具	E400 保護ガード、ワイヤーロープ共	38	個	147,000	5,586,000	
既設天井ネット 取外復旧費		38	箇所	3,750	142,500	
コパネ養生	12mm 養生移動費含	1	式		123,000	
移動足場(アリーナ) (ローリングタワ)	期間：10日 賃貸料金・組立解体費 運搬費(往復)	1	台	468,000	468,000	
移動足場 (ローリングタワ)	賃貸料金・組立解体費 運搬費(往復)	1	台	15,600	15,600	

電気工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
昇降機盤制御盤 (内器) 撤去	二次側配線共 再使用しない	1	面	2,680	2,680	
とりこわし 発生材運搬	金属	21.2	m3	2,280	48,336	
とりこわし 発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3	3,490	349	
とりこわし 発生材運搬	ガラス	0.5	m3	4,660	2,330	
とりこわし 発生材処分	金属	1.7	t	0	0	
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3	16,000	1,600	
とりこわし 発生材処分	ガラス	0.1	m3	10,000	1,000	
計					1,150,246	