

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 徳島鴨島線 石・高川原 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,800			
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:As切削殻	m3		180			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		180			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,800			
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,800			
目地防草工		式		1			
目地防草材 昼間施工		m		311			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 徳島鴨島線 石・高川原 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	夜間A	人日		6			
交通誘導警備員	夜間B	人日		24			
交通誘導警備員	昼間A	人日		2			
交通誘導警備員	昼間B	人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 徳島鴨島線 石・高川原 舗装補修工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			