

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	25,809,449	
計			25,809,449	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,106,638	
現場管理費	1	式	5,747,568	
一般管理費等	1	式	4,426,345	
計			11,280,551	
工事価格	1	式	37,090,000	
消費税等相当額	1	式	3,709,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	40,799,000	





管工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
給水設備		1		式		675,040			
排水設備		1		式		211,740			
給湯設備		1		式		16,026,340			
ガス設備		1		式		1,829,283			
換気・空調設備		1		式		1,107,020			
撤去工事		1		式		143,960			
建築工事		1		式		4,033,779			
電気工事		1		式		1,545,042			
発生材処理		1		式		237,245			
	計					25,809,449			

機械設備工事 中科目別内訳

5

管工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式	675,040	
計				675,040	
排水設備		1	式	211,740	
計				211,740	
給湯設備		1	式	16,026,340	
計				16,026,340	
ガス設備		1	式	1,829,283	
計				1,829,283	
換気・空調設備		1	式	1,107,020	
計				1,107,020	
撤去工事		1	式	143,960	
計				143,960	
建築工事	東側男子シャワー室	1	式	277,090	
建築工事	東側女子シャワー室	1	式	289,926	
建築工事	西側男子シャワー室	1	式	1,452,613	

機械設備工事 中科目別内訳

6

管工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建築工事	西側女子シャワー室	1	式	1,490,012	
建築工事	共用部廊下	1	式	524,138	
計				4,033,779	
電気工事		1	式	1,443,060	
電気工事	撤去工事	1	式	101,982	
計				1,545,042	
発生材処理		1	式	237,245	
計				237,245	

機械設備工事 細目別内訳

管工事		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	38	m	2,990	113,620		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	18	m	3,660	65,880		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 30A	1	m	3,990	3,990		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 40A	24	m	5,210	125,040		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 50A	1	m	6,750	6,750		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	8	個	10,400	83,200		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	2	個	19,600	39,200		
保温工事		1	式		186,560	別紙 00-0001	
はつり補修		1	式		50,800	別紙 00-0002	
計					675,040		

機械設備工事 細目別内訳

管工事		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m	6,130	36,780		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	3	m	9,470	28,410		
コンクリート復旧費		1	式		146,550	別紙 00-0003	
計					211,740		

機械設備工事 細目別内訳

管工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス給湯機	GB-1 屋内設置形 給湯能力50号 インリモニン・排気筒 その他1式	6	台	418,000	2,508,000	
ユニットシャワー	SWH-1 800 x 800	5	台	373,000	1,865,000	
ユニットシャワー	SWH-2 800 x 1200	7	台	446,000	3,122,000	
コインシャワー	HP-94(化粧ハ ね付タイプ)	12	台	585,000	7,020,000	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ無 150mm	66	m	5,000	330,000	
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	36	m	6,160	221,760	
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(管端防食)	ねじ接合 屋内一般 25A	16	m	8,060	128,960	
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(管端防食)	ねじ接合 屋内一般 40A	12	m	11,800	141,600	
保温工事		1	式		352,420	別紙 00-0004
はつり補修		1	式		336,600	別紙 00-0005
計					16,026,340	

機械設備工事 細目別内訳

管工事		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LPGガス収納庫	LPG-1 屋外設置形 50kg容器10本用 乙種防火仕様 参考寸法:2500Wx1015Dx2610H	1	基	358,000	358,000	
基礎工事	舗装撤去共	1	式		61,993	別紙 00-0006
プロパン・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	10	m	6,810	68,100	
プロパン・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	61	m	8,510	519,110	
プロパン・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	8	m	6,350	50,800	
プロパン・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	26	m	9,100	236,600	
プロパンガス用フレキ管	32A	32	m	9,940	318,080	
プロパン・消火・排水ホリエレレン被覆鋼管	地中配管 50A	2	m	10,000	20,000	
ガスロック	サービスコック 25A	6	個	7,360	44,160	
塗装工事		1	式		61,140	別紙 00-0007
はつり補修		1	式		91,300	別紙 00-0008
計					1,829,283	

管工事		換気・空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排気ファン	FE-1 天吊埋込タイプ 消音形耐湿タイプ #1 1/4x風量400m3x80Pa その他1式	2	台	119,000	238,000	
排気ファン	FE-2 天吊埋込タイプ 消音形耐湿タイプ #1x風量200m3x120Pa その他1式	2	台	115,000	230,000	
排気グリル	プラスチック製・消音形・200φ	2	個	34,500	69,000	
スベークラクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	9	m	4,150	37,350	
スベークラクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	41	m	5,000	205,000	
スベークラクト (低圧ダクト)	インサート無 175mm	5	m	5,710	28,550	
深形フード	150φ SUS製防虫網付	4	個	14,600	58,400	
室内機 取外し再取付		3	台	5,440	16,320	
はつり補修		1	式		224,400	別紙 00-0009
計					1,107,020	

管工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スプリンクラーヘッド 取外し再取付		9	個	9,290	83,610	
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 50A -	3	m	1,080	3,240	
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 75A -	3	m	1,610	4,830	
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 3B 50A -	8	個	3,000	24,000	
混合水栓 撤去	13A -	16	個	1,060	16,960	
スベークラクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	175mm 再使用しない	3	m	1,440	4,320	
エバネバル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	2	個	3,500	7,000	
計					143,960	

機械設備工事 細目別内訳

管工事		建築工事			東側男子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						
墨出し(内部改修)	複合改修	4.9	m <sup>2</sup>	160	784	
養生(内部改修)	複合改修	4.9	m <sup>2</sup>	330	1,617	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	4.9	m <sup>2</sup>	1,180	5,782	
高圧水洗浄(洗剤使用)		4.9	m <sup>2</sup>	270	1,323	
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費含む	1	式		5,243	別紙 00-0010
【木工】						
木額縁	100 x 25	11.3	m	7,340	82,942	
【金属】						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	2.4	m <sup>2</sup>	2,250	5,400	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 タクト等四方補強 700×1900mm程度	2	か所	19,200	38,400	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 タクト含む	2.5	m <sup>2</sup>	2,000	5,000	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	2	か所	2,030	4,060	
【左官】						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	2.5	m <sup>2</sup>	3,570	8,925	

機械設備工事 細目別内訳

管工事		建築工事			東側男子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【塗装】						
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	2.4	m <sup>2</sup>	1,150	2,760	
E P - G 塗り	ボート面 工程A種(一般) 素地別塗	2.4	m <sup>2</sup>	1,870	4,488	
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	2.5	m <sup>2</sup>	1,150	2,875	
E P - G 塗り	ボート面 工程A種(見上) 素地別塗	2.5	m <sup>2</sup>	1,910	4,775	
素地ごしらえ 木部細物 (個別)	B種	11.3	m	26	293	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	11.3	m	820	9,266	
【内装】						
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	2.5	m <sup>2</sup>	2,910	7,275	
ビニル幅木	高さ60	2.2	m	360	792	
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボート下地 目透かし -	2.4	m <sup>2</sup>	2,790	6,696	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚 6 目透かし	2.5	m <sup>2</sup>	2,420	6,050	
【とりこわし】						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	4.5	m <sup>2</sup>	4,950	22,275	
コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	2.3	m <sup>2</sup>	6,140	14,122	

管工事		建築工事			東側男子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
テラゾーブロックスクリーン撤去	集積共	3.2	m <sup>2</sup>	4,910	15,712	
シャワーブース頭繋ぎ撤去	C-40x40	3.2	m	300	960	
床見切撤去	SUS FB-5x45	1.6	m	300	480	
排水溝撤去		1.6	m <sup>2</sup>	3,010	4,816	
カーテンレール撤去		1.6	m	300	480	
SUS棚撤去		2	か所	600	1,200	
軽量鉄骨取り壊し(個別)	軽量鉄骨天井下地	4.9	m <sup>2</sup>	990	4,851	
天井ハスリフ撤去		4.9	m <sup>2</sup>	1,520	7,448	
計					277,090	

管工事		建築工事			東側女子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						
黒出し(内部改修)	複合改修	5.9	m <sup>2</sup>	160	944	
養生(内部改修)	複合改修	5.9	m <sup>2</sup>	330	1,947	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	5.9	m <sup>2</sup>	1,180	6,962	
高圧水洗浄(洗剤使用)		5.9	m <sup>2</sup>	270	1,593	
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費含む	1	式		6,313	別紙 00-0011
【木工】						
木額縁	110 x 25	11.3	m	7,340	82,942	
【金属】						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	2.4	m <sup>2</sup>	2,250	5,400	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 タクト等四方補強 700×1900mm程度	2	か所	19,200	38,400	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インチット含む	3.5	m <sup>2</sup>	2,000	7,000	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	2	か所	2,030	4,060	
【左官】						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	3.5	m <sup>2</sup>	3,570	12,495	

管工事		建築工事			東側女子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【塗装】</b>						
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	2.4	m <sup>2</sup>	1,150	2,760	
EP-G塗り	ボート面 工程A種(一般) 素地別途	2.4	m <sup>2</sup>	1,870	4,488	
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	3.5	m <sup>2</sup>	1,150	4,025	
EP-G塗り	ボート面 工程A種(見上) 素地別途	3.5	m <sup>2</sup>	1,910	6,685	
素地ごしらえ 木部細物 (個別)	B種	11.3	m	26	293	
SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	11.3	m	820	9,266	
<b>【内装】</b>						
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	3.5	m <sup>2</sup>	2,910	10,185	
ビニル幅木	高さ60	2.2	m	360	792	
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボート下地 目透かし	2.4	m <sup>2</sup>	2,790	6,696	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	3.5	m <sup>2</sup>	2,420	8,470	
<b>【とりこわし】</b>						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	5.5	m <sup>2</sup>	4,950	27,225	
コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	1	m <sup>2</sup>	6,140	6,140	

管工事		建築工事			東側女子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
テラゾーブロックスクリン 撤去	集積共	3.2	m <sup>2</sup>	4,910	15,712	
シャワーブース頭繋ぎ撤去	C-40x40	3.2	m	300	960	
床見切撤去	SUS FB-5x45	1.6	m	300	480	
排水溝撤去		0.4	m <sup>2</sup>	3,010	1,204	
カーテンレール撤去		1.6	m	300	480	
SUS柵撤去		2	か所	600	1,200	
軽量鉄骨 取り壊し (個別)	軽量鉄骨天井下地	5.9	m <sup>2</sup>	990	5,841	
天井バースリフ撤去		5.9	m <sup>2</sup>	1,520	8,968	
計					289,926	

管工事		建築工事			西側男子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						
墨出し(内部改修)	複合改修	19.7	m <sup>2</sup>	160	3,152	
養生(内部改修)	複合改修	19.7	m <sup>2</sup>	330	6,501	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	19.7	m <sup>2</sup>	1,180	23,246	
高圧水洗浄(洗剤使用)		19.7	m <sup>2</sup>	270	5,319	
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費含む	1	式		21,079	別紙 00-0012
【タイル】						
内装壁タイル張り	エコートタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 モルタル面	1.2	m <sup>2</sup>	14,400	17,280	
【木工】						
木額縁	110 x 25	22.6	m	7,340	165,884	
【金属】						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	6.42	m <sup>2</sup>	2,250	14,445	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 タクト等四方補強 700 x 1900mm程度	4	か所	19,200	76,800	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	19	m <sup>2</sup>	2,000	38,000	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450 x 450mm程度 ボート等切込み共	2	か所	2,030	4,060	

管工事		建築工事			西側男子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【左官】						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	19	m <sup>2</sup>	3,570	67,830	
【建具】						
掃除用具庫ブース	655 x 2000	1	か所	474,000	474,000	
【塗装】						
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	6.4	m <sup>2</sup>	1,150	7,360	
E P - G 塗り	ボート面 工程A種(一般) 素地別途	6.4	m <sup>2</sup>	1,870	11,968	
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	19	m <sup>2</sup>	1,150	21,850	
E P - G 塗り	ボート面 工程A種(見上) 素地別途	19	m <sup>2</sup>	1,910	36,290	
素地ごしらえ 木部細物(個別)	B種	22.6	m	26	587	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	22.6	m	820	18,532	
【内装】						
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	19	m <sup>2</sup>	2,910	55,290	
ビニル幅木	高さ60	5.2	m	360	1,872	
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノズ)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボート下地 目透かし	6.4	m <sup>2</sup>	2,790	17,856	

管工事		建築工事			西側男子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノズス)0.8FK厚6 目透かし	19	m <sup>2</sup>	2,420	45,980	
【とりこわし】						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	22.8	m <sup>2</sup>	4,950	112,860	
コンクリートはつり	床厚30mm 集積共	7.3	m <sup>2</sup>	6,140	44,822	
テラゾーブロックスクリーン カッター入		2	m	3,980	7,960	
テラゾーブロックスクリーン 撤去	集積共	18	m <sup>2</sup>	4,910	88,380	
シャワーブース頭繋ぎ撤去	C-40x40	11.9	m	300	3,570	
床見切撤去	SUS FB-5x45	4.8	m	300	1,440	
排水溝撤去		1.3	m <sup>2</sup>	3,010	3,913	
カーテンレール撤去		4.8	m	300	1,440	
SUS柵撤去		6	か所	600	3,600	
軽量鉄骨 取り壊し (個別)	軽量鉄骨天井下地	19.7	m <sup>2</sup>	990	19,503	
天井バスタブ撤去		19.7	m <sup>2</sup>	1,520	29,944	
計					1,452,613	

管工事		建築工事			西側女子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						
墨出し(内部改修)	複合改修	19.7	m <sup>2</sup>	160	3,152	
養生(内部改修)	複合改修	19.7	m <sup>2</sup>	330	6,501	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	19.7	m <sup>2</sup>	1,180	23,246	
高圧水洗浄 (洗剤使用)		19.7	m <sup>2</sup>	270	5,319	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 運搬費含む	1	式		21,079	別紙 00-0013
【タイル】						
内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプI) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 モルタル面	1.2	m <sup>2</sup>	14,400	17,280	
【木工】						
木額縁	110 x 25	22.6	m	7,340	165,884	
【金属】						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	6.42	m <sup>2</sup>	2,250	14,445	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タクト等四方補強 700 x 1900mm程度	4	か所	19,200	76,800	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	19.4	m <sup>2</sup>	2,000	38,800	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450 x 450mm程度 ボート等切込み共	2	か所	2,030	4,060	

管工事		建築工事			西側女子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【左官】						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	19.4	m <sup>2</sup>	3,570	69,258	
【建具】						
掃除用具庫ブース	558 x 2000	1	か所	474,000	474,000	
【塗装】						
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	6.4	m <sup>2</sup>	1,150	7,360	
E P - G 塗り	ボート面 工程A種(一般) 素地別途	6.4	m <sup>2</sup>	1,870	11,968	
素地ごしらえ	ボート面 工程A種	19.4	m <sup>2</sup>	1,150	22,310	
E P - G 塗り	ボート面 工程A種(見上) 素地別途	19.4	m <sup>2</sup>	1,910	37,054	
素地ごしらえ 木部細物 (個別)	B種	22.6	m	26	587	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	22.6	m	820	18,532	
【内装】						
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	19.4	m <sup>2</sup>	2,910	56,454	
ビニル幅木	高さ60	5.2	m	360	1,872	
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボート下地 目透かし -	6.4	m <sup>2</sup>	2,790	17,856	

管工事		建築工事			西側女子シャワー室	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 6 目透かし	19.4	m <sup>2</sup>	2,420	46,948	
【とりこわし】						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	23.2	m <sup>2</sup>	4,950	114,840	
コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	7.3	m <sup>2</sup>	6,140	44,822	
テラゾーブロッスクリーン カッター入		2	m	3,980	7,960	
テラゾーブロッスクリーン 撤去	集積共	16.72	m <sup>2</sup>	4,910	82,095	
シャワーブース頭繋ぎ撤去	C-40x40	11.9	m	300	3,570	
床見切撤去	SUS FB-5x45	4.8	m	300	1,440	
排水溝撤去		13.3	m <sup>2</sup>	3,010	40,033	
カーテンレール撤去		4.8	m	300	1,440	
SUS棚撤去		6	か所	600	3,600	
軽量鉄骨 取り壊し (個別)	軽量鉄骨天井下地	19.7	m <sup>2</sup>	990	19,503	
天井バースリフ撤去		19.7	m <sup>2</sup>	1,520	29,944	
計					1,490,012	

管工事		建築工事		共用部廊下		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						
養生	一般 -	67.4	m <sup>2</sup>	550	37,070	
整理清掃 後片付け	一般 -	67.4	m <sup>2</sup>	1,970	132,778	
【内装】						
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	45	m <sup>2</sup>	3,440	154,800	
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	45	m <sup>2</sup>	1,070	48,150	
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	22.4	m <sup>2</sup>	1,580	35,392	
【とりこわし】						
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	45	m <sup>2</sup>	1,820	81,900	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	22.4	m <sup>2</sup>	1,520	34,048	
計					524,138	

管工事		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m	780	1,560	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	17	m	1,030	17,510	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	33	m	440	14,520	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	12	m	530	6,360	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	490	980	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	7	m	600	4,200	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m	730	730	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	52	m	790	41,080	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6	m	920	5,520	
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	17	m	840	14,280	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	29	m	3,520	102,080	
ボックス類		1	式		184,560	別紙 00-0014
クランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 -	6	個	2,650	15,900	
クランプスイッチ (金属プレート付)	1Px2、1P(LN)x2	2	個	7,420	14,840	
クランプスイッチ (金属プレート付)	1Px3、1P(LN)x2	1	個	8,650	8,650	



管工事		電気工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	73	m	270	19,710	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	248	m	74	18,352	
クランプスイッチ (金属プレート付) 撤去	1Px1	4	個	540	2,160	
クランプスイッチ (金属プレート付) 撤去	1Px3、PLx1	2	個	1,360	2,720	
クランプスイッチ (金属プレート付) 撤去	1Px4、PLx1	2	個	1,630	3,260	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	10	個	2,100	21,000	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個	1,660	3,320	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,310	2,620	
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	16	個	1,540	24,640	
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9~30W, I40W 再使用しない	2	個	2,100	4,200	
計					101,982	

管工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	コンクリート(有筋)	8.6	m3	3,510	30,186	
とりこわし 発生材運搬	アスファルト	0.6	m3	3,510	2,106	
とりこわし 発生材運搬	金属	33.9	m3	1,670	56,613	
とりこわし 発生材運搬	廃アラ	1.3	m3	1,220	1,586	
とりこわし 発生材運搬	ガラス・陶器・タイル	2.5	m3	1,620	4,050	
とりこわし 発生材運搬	ボード類	2	m3	4,660	9,320	
発生材処分費	コンクリート(有筋)	19.9	t	640	12,736	
発生材処分費	アスファルト	1.5	t	1,000	1,500	
発生材処分費	金属	0.3	t	0	0	
発生材処分費	廃アラ	1.8	t	35,000	63,000	
発生材処分費	ガラス・陶器・タイル	5.7	t	5,640	32,148	
発生材処分費	ボード類	1.6	t	15,000	24,000	
計					237,245	



管工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		352,420	別紙 00-0004
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	36	m	1,900	68,400	
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	8	m	2,060	16,480	
給湯管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	7	m	2,370	16,590	
給湯管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー 25A	8	m	2,950	23,600	
給湯管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー 40A	5	m	3,230	16,150	
スパイラル管保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	66	m	3,200	211,200	
計					352,420	
はつり補修		1	式		336,600	別紙 00-0005
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 200mm	9	か所	37,400	336,600	
計					336,600	

管工事		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎工事	舗装撤去共	1	式		61,993	別紙 00-0006
砂利地業	切込碎石(再生)	0.7	m <sup>3</sup>	8,000	5,600	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	1.2	m <sup>2</sup>	7,440	8,928	
鉄筋	D10	33	kg	320	10,560	
コンクリート	手練り	0.5	m <sup>3</sup>	59,000	29,500	
舗装面カッター切り	アスファルト舗装 20cm以下	5.1	m	790	4,029	
アスファルト 舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	0.2	m <sup>3</sup>	8,780	1,756	
舗装路盤材 とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	0.5	m <sup>3</sup>	3,240	1,620	
計					61,993	
塗装工事		1	式		61,140	別紙 00-0007
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 32A	24	m	1,150	27,600	
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 50A	26	m	1,290	33,540	
計					61,140	







