

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線 阿南・上中他 舗装修繕工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削 夜間	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		80		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80		
残土処理工		式		1		
残土等処分		m3		80		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		270		
舗装版破碎 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2		1,620		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線 阿南・上中他 舗装修繕工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬 夜間	殻種別:舗装版破碎	m3		162		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		162		
汚泥処分		t		0.7		
上層路盤 夜間	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材(40),仕上り厚:50mm	m2		1,620		
基層 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,620		
表層 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,620		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		8		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		24		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南勝浦線 阿南・上中他 舗装修繕工事 (企育)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

