

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成成当 防護柵修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4,018,668		
防護柵工		式	1		3,783,500		
防止柵工		式	1		3,783,500		
転落(横断)防止柵 部材撤去・設置工	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	460	8,225	3,783,500		単 1号
構造物撤去工		式	1		75,168		
運搬処理工		式	1		75,168		
現場発生品運搬	発生材種類:ビーム (スギ間伐材)	t	4	3,792	15,168		単 2号
撤去部材処分費	木くず	t	4	15,000	60,000		単 3号
仮設工		式	1		160,000		
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員	昼間B	人日	10	16,000	160,000		単 4号
直接工事費		式	1		4,018,668		
共通仮設		式	1		751,000		

設計内訳書 (本01)

工事名 R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成成当 防護柵修繕工事 (1)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		751,000		
純工事費		式	1		4,769,668		
現場管理費		式	1		2,504,000		
工事原価		式	1		7,273,668		
一般管理費等		式	1		1,768,332		
工事価格		式	1		9,042,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		904,200		
工事費計		式	1		9,946,200		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	転落(横断)防止柵 部材撤去・設置工	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	8,225
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置工(ヒール・ハール)	3m, 無, 無	m	1	7,800	7,800		
	部材撤去工(ヒール・ハール)	3m, 無, 無	m	1	425	425		
	合計					8,225		
	単価					8,225	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	現場発生品運搬	発生材種類:ビーム (スギ間伐材)	単位	t	単位数量	1	単価	3,792
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	t	1	3,792	3,792		
	合計					3,792		
	単価					3,792	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	撤去部材処分費	木くず	単位	t	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,000	16,000		
合計						16,000		
単価						16,000	円/人日	