

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 増川地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 東みよし町増川 溪間工事 (企育)

項目名	内容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	増川地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 東みよし町増川 溪間工事 (企育)
施工場所	三好郡東みよし町増川
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 4 号一 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 増川地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 東みよし町増川 溪間工事 (企育)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】 R8. 5. 1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 増川地区		
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 東みよし町増川 溪間工事 (企育)		

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	76,000	
20 現場管理費			8,414,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
21,982,000 × (((36.460*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	38.280	%	8,414,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証费率)				
30,396,000 × (21.040*1.000+0.04)	21.080	%	6,407,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
36,803,000 × 3.750	3.750	%	1,380,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 増川地区				
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 東みよし町増川 溪間工事 (企育)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)				17,787,000	
・ 溪間工	1.000	式		12,300,000	
・ ・ 谷止工	1.000	式		12,217,839	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	12,217,839	12,217,839	1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40, W/C ≤ 60%, 一般養生	157.600	m ³	42,572	6,709,347	歩A・単A T単 1号
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40, W/C ≤ 60%, 一般養生	8.900	m ³	48,474	431,419	歩A・単A T単 4号
型枠工 (本堤) 治山ダム型枠	114.100	m ²	12,677	1,446,446	歩A・単A T単 2号
型枠工 (本堤)	64.900	m ²	26,827	1,741,072	歩A・単A S単 33号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	30.800	m ²	9,160	282,128	歩A・単A S単 31号
裏石積工 (間詰) t=15cm, 割栗石80~150mm	30.800	m ²	6,712	206,730	歩A・単A T単 5号
掘削 (土砂)	200.000	m ³	2,175	435,000	歩A・単A T単 6号
掘削 (岩石)	53.000	m ³	3,576	189,528	歩A・単A T単 7号
岩盤清掃 岩盤清掃	55.000	m ²	1,547	85,085	歩A・単A S単 20号
目地板 30m ² 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	11.100	m ²	4,281	47,519	歩A・単A S単 28号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm, ,	1.000	本	6,140	6,140	歩A・単A S単 3号
足場工	48.400	m	3,028	146,555	歩A・単A S単 19号
型枠工 (鉛直継目) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	11.100	m ²	10,150	112,665	歩A・単A S単 32号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	5.000	m	5,647	28,235	歩A・単A S単 22号

事業名	緊急予防治山事業 増川地区				
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 東みよし町増川 溪間工事 (企育)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
水平打継目鉄筋 SD345 D22	110.000	本	1,357	149,270	歩A・単A T単 3号
昇降ステップ アメニティストップ同等品以上, 300×19	38.000	本	3,050	115,900	歩A・単A
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用, ,	1.000	枚	56,000	56,000	歩A・単A S単 4号
標識板 (標示板1枚 支柱1本) 400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm, ,	1.000	組	28,800	28,800	歩A・単A S単 5号
合 計				12,217,839	
・・支障木処理工	1.000	式		82,297	
・・・支障木処理工	1.000	式	14,430	14,430	1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	170	170	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本	350	350	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本	410	820	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本	470	1,410	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本	4,560	4,560	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 60cm	1.000	本	4,880	4,880	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本	110	110	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本	140	280	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本	290	870	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	350	350	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 増川地区		
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 東みよし町増川 溪間工事 (企育)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
合 計				14,430	
・・・ 根株処理	1.000	式	67,867	67,867	1 式当たり
処分費 根株	4.200	m3	8,500	35,700	歩A・単A S単 6号
ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, , 丸太, 30m, 2段クレーンなし	4.200	m3	5,592	23,486	歩A・単A S単 14号
機械運搬	4.200	m3	2,067	8,681	歩A・単A S単 34号
合 計				67,867	
・ 仮設工	1.000	式		5,487,000	
・・・ 仮設工	1.000	式		5,487,313	
・・・ 運搬設備工	1.000	式	5,334,684	5,334,684	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート) 【参考】 架設・撤去, 120日, 試運転あり, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基	4,626,265	4,626,265	歩A・単A S単 10号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月～6ヵ月	1.000	基	224,857	224,857	歩A・単A S単 7号
アンカー架設・撤去 人力施工, 2 t 以上3 t 未満, 根株・立木	1.000	基	230,724	230,724	歩A・単A S単 8号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上3 t 未満, 丸太埋込み	1.000	基	252,838	252,838	歩A・単A S単 9号
合 計				5,334,684	

