

R 8 三林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 東みよし町増川 溪間工事 (企育) 数量総括表

| 工種・種別・細別         | 規格                                    | 単位             | 数量      | 備考 |
|------------------|---------------------------------------|----------------|---------|----|
| 直接工事費(諸経費対象)     |                                       |                |         |    |
| 1. 溪間工           |                                       |                |         |    |
| (1)谷止工           |                                       |                |         |    |
| 1)谷止工            |                                       | 式              | 1.000   |    |
| コンクリート工 (本堤)     | BB18-8-40, W/C $\leq$ 60%, 一般養生       | m <sup>3</sup> | 157.600 |    |
| コンクリート工 (間詰)     | BB18-8-40, W/C $\leq$ 60%, 一般養生       | m <sup>3</sup> | 8.900   |    |
| 型枠工 (本堤)         | 治山ダム型枠                                | m <sup>2</sup> | 114.100 |    |
| 型枠工 (本堤)         | 角材式残存型枠                               | m <sup>2</sup> | 64.900  |    |
| 型枠工 (間詰)         | 一般型枠                                  | m <sup>2</sup> | 30.800  |    |
| 裏石積工 (間詰)        | t=15cm, 割栗石80~150mm                   | m <sup>2</sup> | 30.800  |    |
| 掘削 (土砂)          |                                       | m <sup>3</sup> | 200.000 |    |
| 掘削 (岩石)          |                                       | m <sup>3</sup> | 53.000  |    |
| 岩盤清掃             |                                       | m <sup>2</sup> | 55.000  |    |
| 目地板              | 瀝青繊維質目地板 t=10mm                       | m <sup>2</sup> | 11.100  |    |
| 円形型枠             | 内径300mm                               | 本              | 1.000   |    |
| 足場工              | キャットウォーク                              | m              | 48.400  |    |
| 型枠工 (鉛直継目)       | 一般型枠                                  | m <sup>2</sup> | 11.100  |    |
| 止水板設置            | 塩化ビニール樹脂止水板, CC幅300mm 厚7mm            | m              | 5.000   |    |
| 水平打継目鉄筋          | SD345 D22                             | 本              | 110.000 |    |
| 昇降ステップ           | アメニティストップ同等品以上, 300×19                | 本              | 38.000  |    |
| ネームプレート          | A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用, アルミウム軽合金鋳造製 | 枚              | 1.000   |    |
| 標識板 (標示板1枚 支柱1本) | 400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm          | 組              | 1.000   |    |
| (2)支障木処理工        |                                       |                |         |    |
| 1)支障木処理工         |                                       | 式              | 1.000   |    |

R 8 三林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 東みよし町増川 溪間工事 (企育) 数量総括表

| 工種・種別・細別      | 規格        | 単位 | 数量     | 備考 |
|---------------|-----------|----|--------|----|
| ヒノキ 伐採費       | 胸高直径 16cm | 本  | 1.000  |    |
| ヒノキ 伐採費       | 胸高直径 26cm | 本  | 1.000  |    |
| ヒノキ 伐採費       | 胸高直径 28cm | 本  | 2.000  |    |
| ヒノキ 伐採費       | 胸高直径 30cm | 本  | 3.000  |    |
| ヒノキ 伐採費       | 胸高直径 58cm | 本  | 1.000  |    |
| ヒノキ 伐採費       | 胸高直径 60cm | 本  | 1.000  |    |
| 雑木 伐採費        | 胸高直径 12cm | 本  | 1.000  |    |
| 雑木 伐採費        | 胸高直径 14cm | 本  | 2.000  |    |
| 雑木 伐採費        | 胸高直径 20cm | 本  | 3.000  |    |
| 雑木 伐採費        | 胸高直径 22cm | 本  | 1.000  |    |
| 雑木 伐採費        | 胸高直径 28cm | 本  | 1.000  |    |
| 2)根株処理        |           | 式  | 1.000  |    |
| 処分費           | 根株        | m3 | 4.200  |    |
| ケーブルクレーン資材運搬  | 根株        | m3 | 4.200  |    |
| 機械運搬          | 根株        | m3 | 4.200  |    |
| 2. 仮設工        |           |    |        |    |
| (1)仮設工        |           |    |        |    |
| 1)運搬設備工       |           | 式  | 1.000  |    |
| ケーブルクレーン架設・撤去 |           | 基  | 1.000  |    |
| ウインチベース架設・撤去  |           | 基  | 1.000  |    |
| アンカー架設・撤去     |           | 基  | 1.000  |    |
| アンカー架設・撤去     |           | 基  | 1.000  |    |
| 2)仮水路工        |           | 式  | 1.000  |    |
| 排水管敷設・撤去      | φ 300     | m  | 40.000 |    |

R 8 三林 緊急予防 (R 7 ゼロ国) 東みよし町増川 溪間工事 (企育) 数量総括表

| 工種・種別・細別  | 規格      | 単位             | 数量    | 備考 |
|-----------|---------|----------------|-------|----|
| 土のう締切工    | 現地採取    | m <sup>2</sup> | 1.800 |    |
| 運搬費       |         |                |       |    |
| 1. 運搬費    |         |                |       |    |
| (1) 運搬費   |         |                |       |    |
| 1) 運搬費    |         | 式              | 1.000 |    |
| 土工機械解体・組立 |         | 台              | 2.000 |    |
| 安全費       |         |                |       |    |
| 1. 安全費    |         |                |       |    |
| (1) 安全費   |         |                |       |    |
| 1) 雨量計設置  |         | 式              | 1.000 |    |
| 雨量計設置     |         | 基              | 1.000 |    |
| 雨量計観測     | 工事期間中観測 | 式              | 1.000 |    |