

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号他 神・神領他 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
切削オーバーレイ工 【昼間】		式		1			
切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度アスコン(13)	m2		300			
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3		15			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15			
切削オーバーレイ工 【夜間】		式		1			
切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		300			
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3		15			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号他 神・神領他 舗装修繕工事 (維持)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A 昼間	人日		2			
交通誘導警備員	B 昼間	人日		6			
交通誘導警備員	A 夜間	人日		2			
交通誘導警備員	B 夜間	人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		4			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号他 神・神領他 舗装修繕工事 (維持)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号他 神・神領他 舗装修繕工事 (維持)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装補修工 【昼間】		式		1		
パッチング	材料種類:再生密粒度AS(13)	t		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A 昼間	人日		5		
交通誘導警備員	B 昼間	人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号他 神・神領他 舗装修繕工事 (維持)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		