

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内～恵比須浜 トンネル照明 設備工事 (3) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備(機器単体)		式		1		
トンネル照明設備		式		1		
トンネル照明設備		式		1		
引込開閉器盤		面		1		
照明分電盤		面		1		
自動調光装置	制御部及び受光部	台		1		
機器単体費計 (工場製作原価)		式		1		
電気設備		式		1		
トンネル照明設備工		式		1		
トンネル照明設備設置工		式		1		
坑口照明灯設置	型式(文字入力):LED照明, 規格(文字 入力):KCE050-2, 高さ:8m	基		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内～恵比須浜 トンネル照明 設備工事 (3) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):LED照明,規格(文字 入力):KAE030BLS-J	台		16			
トンネル照明器具設置 基本照明 (電池内蔵)	型式(文字入力):LED照明,規格(文字 入力):KAEP030BLS-J	台		3			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LED照明,規格(文字 入力):KAE150BS-J-D	台		5			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LED照明,規格(文字 入力):KAE100BS-J-D	台		12			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LED照明,規格(文字 入力):KAE070BS-J-D	台		14			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LED照明,規格(文字 入力):KAE035BS-J-D	台		4			
トンネル照明器具取付部材		式		1			
管理銘板設置		枚		54			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置	形状(文字入力):スパイラルダクト, 寸法(文字入力):Φ500	個所		2			
分電盤設置工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内～恵比須浜 トンネル照明 設備工事 (3) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外自立式,名称(文字入力):分電盤	面		1		
分電盤基礎設置工		式		1		
分電盤基礎設置	形状(文字入力):基礎,寸法(文字入力):600×1000×700	個所		1		
引込柱設置工		式		1		
引込柱設置	規格(文字入力):8-19-4.3kn,高さ:8m	本		1		
配管・配線工		式		1		
屋外配管 G28	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:33.3mm	m		9		
屋外配管 #30	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径:36.5mm	m		1		
埋設配管 FEP30	管種(文字入力):波付硬質ポリエチレン管,径:40mm	m		154		
埋設配管 FEP65	管種(文字入力):波付硬質ポリエチレン管,径:86mm	m		3		
屋外配線 CVV-Sケーブル	線種:配線各種	m		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内～恵比須浜 トンネル照明 設備工事 (3) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
屋外配線 CVケーブル	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm 2×2C	m		82			
屋外配線 CVケーブル	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0m m2×3C	m		30			
屋外配線 複合ケーブル (管内)	線種:配線各種	m		68			
屋外配線 複合ケーブル (露出)	線種:配線各種	m		718			
モールド分岐加工 基本照明用	7C用 CV2sq-3C 2m付	箇所		19			
モールド分岐加工 入口照明用	7C用 CV2sq-5C 2m付	箇所		35			
配管配線付属品		式		1			
作業土工(電気)	名称(文字入力):作業土工	式		1			
ボックス設置工		式		1			
ボックス設置	規格(文字入力):SUS, WP 露出形, 寸 法(文字入力):300×300×300	個		3			
ハットホル設置工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内～恵比須浜 トンネル照明 設備工事 (3) (企育)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
フレキシブルハンドホル設置	型式(文字入力):ハンドホール,寸法 (文字入力):600×600×600	個所		2		
作業土工(電気)	名称(文字入力):作業土工	式		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
高所作業車		日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内～恵比須浜 トンネル照明 設備工事 (3) (企育)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		