

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 吉土 鴨島神山線他 吉・鴨島 舗装修繕工事 (維持)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持						
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	式		1.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	m2		300.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15.000		
オーバーレイ工		m3		15.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	式		1.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		300.000		
目地防草工		m2		600.000		
目地防草材		式		1.000		
		m		200.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装補修工		式		1.000		
パッチング	材料種類:加熱合材	t		4.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		400.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		200.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	昼間B	人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
建設機械運搬費	往復	台		2.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		