

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 吉土 西麻植下浦線 吉・鴨島上浦 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		8,540,375		
舗装工		式	1		8,050,775		
舗装打換え工		式	1		7,115,855		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	23	687.7	15,817		単 1号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	2,430	207.8	504,954		単 2号
建設汚泥		m3	0.1	14,300	1,430		単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	122	3,690	450,180		単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	122	1,840	224,480		単 5号
不陸整正		m2	2,430	239.8	582,714		単 6号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,430	2,196	5,336,280		単 7号
目地除草工		式	1		934,920		
目地防草材		m	840	1,113	934,920		単 8号 暫定単価
仮設工		式	1		489,600		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 吉土 西麻植下浦線 吉・鴨島上浦 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		489,600		
交通誘導警備員	昼間B	人日	30	16,320	489,600		単 9号
直接工事費		式	1		8,540,375		
共通仮設		式	1		1,919,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,919,000		
純工事費		式	1		10,459,375		
現場管理費		式	1		4,882,000		
工事原価		式	1		15,341,375		
一般管理費等		式	1		3,471,625		
工事価格		式	1		18,813,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,881,300		
工事費計		式	1		20,694,300		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	687.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	687.7	687.7		
合計						687.7		
単価						687.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	207.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	207.8	207.8		
合計						207.8		
単価						207.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	14,300
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)				m3	1	14,300	14,300	
合計							14,300	
単価							14,300	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	3,690
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用		m3	1	3,690	3,690	
合計							3,690	
単価							3,690	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,840	1,840		
合計						1,840		
単価						1,840	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	239.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-30, 全ての費用	m2	1	239.8	239.8		
合計						239.8		
単価						239.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,196
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,196	2,196		
合計						2,196		
単価						2,196	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	目地防草材		単位	m	単位数量	100	単価	1,113
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(本)		本	34	2,500	85,000	暫定単価 ロス分含む	
	土木一般世話役		人	0.1	29,172	2,917.2	[] [1]	
	普通作業員		人	0.9	24,582	22,123.8	[] [1]	
	諸雑費	5%	式	1		1,252.05	[1] []	
	合計					111,293.05		
	単価					1,113	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	