

見積参考資料

工事名 R8吉土 西麻植下浦線 吉・鴨島上浦 舗装補修工事

◇経費情報◇

| | |
|-----------------|---------------|
| 工種区分 | 舗装工事 |
| 単価地区 | 徳島東部1 |
| 単価使用年月 | 令和8年5月 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(2)-1 |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 週休2日(月単位) |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 8 吉土 西麻植下浦線 吉・鴨島上浦 舗装補修工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|--|----|-------|----|--------------|-----------------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | 23 | | | | 単 1号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm | m2 | 2,430 | | | | 単 2号 |
| 建設汚泥 | | m3 | 0.1 | | | | 単 3号 |
| 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | m3 | 122 | | | | 単 4号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 122 | | | | 単 5号 |
| 不陸整正 | | m2 | 2,430 | | | | 単 6号 |
| 表層 | 材料種別:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 2,430 | | | | 単 7号 |
| 目地除草工 | | 式 | 1 | | | | |
| 目地防草材 | | m | 840 | | | | 単 8号 暫定単価 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 8 吉土 西麻植下浦線 吉・鴨島上浦 舗装補修工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | 昼間B | 人日 | 30 | | | | 単 9号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 1号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 単 3号 | 建設汚泥 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(m3) | | | | m3 | 1 | | | 単 10号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|----|----|------|----|----|------|
| 単 4号 | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用 | | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 11号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号 | 不陸整正 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 | | 有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-30, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 表層 | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|------------|----|---|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 目地防草材 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|---------|----|----|-----|------|-----|----|------------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 材料費(本) | | 本 | 34 | | | | 単 12号 暫定単価 ロス分含む |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.9 | | | | |
| | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 交通誘導警備員 | 昼間B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単 13号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | | |
|-------|-----------|----|----|-----|------|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 処分費 汚泥 | | m3 | 100 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | | |
|-------|----------------------|----|----|-----|------|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 処分費 アスファルト殻（津崎興産） | | m3 | 100 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 材料費(本) | | 単位 | 本 | 単位数量 | | |
|-------|-----------------|----|----|----|------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 材料費 NEOシーリング | | 本 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 |
| | | | | | | | |

機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | R 8 吉土 西麻植下浦線 吉・鴨島上浦 舗装補修工事 | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010012 | バックホウ(クロー)後方超小旋回型 | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | 10.507 | 75,743 | |
| L001050002 | ロードローラ[マカダム] | 運転質量10～12t | 日 | 3.32 | 17,228 | |
| L001060004 | タイヤローラ[普通型] | 運転質量13～14t | 日 | 3.363 | 17,447 | |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ | [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m | 日 | 1.311 | 42,986 | |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | 供用日 | 9.321 | 194,224 | |
| M000701021 | モータクレータ[土工用] | 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | 供用日 | 1.949 | 73,288 | |
| M001161013 | コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | 供用日 | 0.127 | 1,649 | |
| | 合計額 | | | | 422,565 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

当初数量総括表

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | | | 合計 | |
|-------|--------|---------|--------------------|----|---------|--|---------|---------|
| | | | | | 西麻植下浦線 | | | |
| 舗装工 | 舗装打換え工 | | | | | | | |
| | | 舗装版切断 | t=50mm | m | 22.90 | | 22.90 | 23.00 |
| | | 舗装版切断汚泥 | | m3 | 0.03 | | 0.03 | 0.10 |
| | | 舗装版破碎 | t=50mm | m2 | 2430.00 | | 2430.00 | 2430.00 |
| | | 殻運搬 | | m3 | 121.50 | | 121.50 | 122.00 |
| | | 殻処分 | | m3 | 121.50 | | 121.50 | 122.00 |
| | | 不陸整正 | RM-30 t=30mm | m2 | 2430.00 | | 2430.00 | 2430.00 |
| | | 表層 | 再生密粒度As(13) t=50mm | m2 | 2430.00 | | 2430.00 | 2430.00 |
| | | | | | | | | |
| 防草対策工 | 防草対策工 | 目地注入 | | | | | | |