

R 8 那林 林開星越神戸丸線上那賀 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1.000	
人力併用機械掘削 礫質土	人力併用機械掘削	m ³	57.000	
地山掘削(切取) 礫質土	機械掘削	m ³	16.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m ³	70.000	
機械切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m ²	30.000	
切土 軟岩 I (A)		式	1.000	
人力併用機械掘削 軟岩 I (A)	人力併用機械掘削	m ³	831.000	
地山掘削(切取) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	765.000	
掘削土積込 軟岩 I (A)	機械積込	m ³	1,516.000	
機械切土法面整形 軟岩 I (A)	機械法面整形	m ²	593.000	
盛土(木材集積場)		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械法面整形	m ²	232.100	
植生シート工	植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	m ²	232.100	
押土		m ³	2,885.000	
路体盛土	路体	m ³	2,885.000	
水平排水材設置	t=3cm	m ²	653.700	
盛土補強材	盛土補強材 TS-20 クリープ限界強度19kN/m	m ²	115.900	
法面強化材	引張強さ 2kN/m	m ²	163.800	
木柵工		m	15.000	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬		m ³	1.200	
集水枡		基	1.000	

R 8 那林 林開星越神戸丸線上那賀 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
悪路補正割増 小型構造物		m3	0.900	
石材運搬		m3	0.400	
角形U字溝	KU-400	m	11.600	
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物, BB18-8-40 W/C ≤ 60%, 一般養生	m3	1.200	
悪路補正割増 無筋構造物		m3	1.200	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	2.300	
基面整正		m ²	10.400	
地山掘削（床堀） 礫質土	機械掘削	m3	6.000	
丸太筋工(1段積)		m	15.000	
捨土工		式	1.000	
機械運搬 礫質土	機械運搬	m3	70.000	
機械運搬 軟岩 I	機械運搬	m3	1,516.000	
路体盛土	路体	m3	1,586.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)	厚さ15cm	m ²	342.900	
悪路補正割増 Co路面工		m3	51.400	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	280.000	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	342.900	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	8.000	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
植生マット工		式	1.000	

R 8 那林 林開星越神戸丸線上那賀 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
植生マット工（腐植型）アンカー仕様L=300	亀甲金網ヤシ繊維植生 マットW=1.0mL=10m	m ²	30.000	
モルタル・コンクリート吹付工		式	1.000	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	550.000	
4. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属物設置工		式	1.000	
カーブミラー設置	φ800	個	1.000	
悪路補正割増 小型構造物		m ³	0.200	
5. 支障木処理工				
(1)伐採費				
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	3.000	

R 8 那林 林開星越神戸丸線上那賀 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	4.000	

R 8 那林 林開星越神戸丸線上那賀 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
伐採費	ザツ	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
(2)根株処理				
根株処理	本線	式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	22.300	
根株運搬 L=2.16km		m ³	28.400	
チップ運搬 L=2.10km		m ³	35.600	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	580.300	