

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 撫養港海岸 (高島地区) 鳴・鳴門高島 防潮堤修繕工 事 (企育)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
天端被覆工		式		1		
コンクリート被覆工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-12-40(高炉)	m3		64		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.05m	m2		320		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		65		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7		
波返工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
ひび割れ補修工	ポリマーセメント	m		43		
ひび割れ補修工	エポキシ樹脂	m		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 撫養港海岸（高島地区） 鳴・鳴門高島 防潮堤修繕工 事（企育）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
断面修復工		式		1		
断面修復工	左官工法、鉄筋防塵処理有り	m3		4.9		
断面修復工	左官工法、鉄筋防塵処理無し	m3		0.2		
目地充填工		式		1		
目地充填工	ポリサルファイド系	m		19		
目地充填工	天端被覆コンクリートとの空隙	式		1		
目地充填工	無収縮モルタル	m3		0.6		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別：コンクリート舗装版, 舗装版厚 :20cm	m2		320		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 撫養港海岸（高島地区） 鳴・鳴門高島 防潮堤修繕工 事（企育）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリト殻(無筋)	m3		69		
殻処分	殻種別:コンクリト殻(無筋)	m3		69		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

