

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 白川地すべり 三・山城白川 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		9,613,442		
地下水排除工		式	1		9,613,442		
残土処理工		式	1		5,900		
現地敷均し		m3	1	5,900	5,900		単 1号
集排水ホーリング工		式	1		9,139,842		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m	378	20,090	7,594,020		単 2号
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	42	23,260	976,920		単 3号
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP40	m	420	579.1	243,222		単 4号
ホーリング 仮設機材		回	1	155,000	155,000		単 5号
足場		空m3	40	4,267	170,680		単 6号
孔口処理工		式	1		259,700		
孔口処理工		箇所	1	259,700	259,700		単 7号
流末処理工		式	1		208,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 白川地すべり 三・山城白川 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流末処理工		m	52	4,000	208,000		単 8号
直接工事費		式	1		9,613,442		
共通仮設		式	1		1,714,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,714,000		
純工事費		式	1		11,327,442		
現場管理費		式	1		4,836,000		
工事原価		式	1		16,163,442		
一般管理費等		式	1		3,637,558		
工事価格		式	1		19,801,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,980,100		
工事費計		式	1		21,781,100		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	5,900
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し	現場制約あり,土砂,無し		m3	1	5,900	5,900	
	合計						5,900	
	単価						5,900	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ホ-リンク	施工場所:地表,土質区分:ㄨ質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	20,090
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	ホ-リンク	地表,ㄨ質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下		m	1	20,090	20,090	
	合計						20,090	
	単価						20,090	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	23,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1	23,260	23,260		
合計						23,260		
単価						23,260	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	保孔管	施工場所:地表VP,ストレナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	579.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表,VP,無し,工場加工品,各種	m	1	579.1	579.1		
合計						579.1		
単価						579.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ホ-リング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	155,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング 仮設機材		地表, 標準	回	1	155,000	155,000		
合計						155,000		
単価						155,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,267
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1	4,267	4,267		
合計						4,267		
単価						4,267	円/空m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	孔口処理工		単位	箇所	単位数量	1	単価	259,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	2	10,330	20,660		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.9	42,860	38,574		
	コンクリート 小型車4t割増		m3	0.9	1,000	900		
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5	9,948	49,740		
	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	5	5,592.28	27,961.4		
	割栗石 小型車4t割増		m3	0.9	700	630		
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.8	48,560	38,848		
	コンクリート 小型車4t割増		m3	0.8	1,000	800		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	5	8,984	44,920		
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッシャ ン 40~0, 全ての費用	m2	3	1,491	4,473		
	碎石 小型車4t割増		m3	0.5	700	350		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65		m	0.7	641	448.7		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	孔口処理工		単位	箇所	単位数量	1	単価	259,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	12	926	11,112		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		m	1	3,260	3,260		
	エルボ φ75, 45°		個	6	1,230	7,380		
	エルボ φ150, 90°		個	1	6,030	6,030		
	ソケット φ150		個	1	3,610	3,610		
	合計					259,697.1		
	単価					259,700	円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	流末処理工		単位	m	単位数量	10	単価	4,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付, 網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	m	10	2,545	25,450		
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	0.9	10,330	9,297		
	埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0.7	7,496	5,247.2		
	合計					39,994.2		
	単価					4,000	円/m	