

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 脇地すべり 三・山城脇 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		1			
集排水ホ-リング工		式		1			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		88			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		92			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレーナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		180			
ホ-リング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		60			
孔口処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 脇地すべり 三・山城脇 地下水排除工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		箇所		1		
流末処理工		式		1		
流末処理工		m		35		
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		
モノレール運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 脇地すべり 三・山城脇 地下水排除工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		