

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 沖ノ洲徳島本町線他 徳・北沖洲他 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			
寄植せん定 歩道	樹種:せん定 低木, 樹高:60cm未満	m2		1,920			
寄植せん定 中央分離帯	樹種:せん定 低木, 樹高:60cm未満	m2		750			
抜根除草 歩道	施工内容:植込み地, 施工規模:1000m 2以上, 施工場所別補正:供用区間 標 準(歩道及び交通島)	m2		2,000			
抜根除草 中央分離帯 (年2回)	施工内容:植込み地, 施工規模:1000m 2以上, 施工場所別補正:供用区間 中 央分離帯	m2		1,700			
支柱	支柱形式:高木二脚鳥居添木無幹周3 0上40未, 施工区分:支柱 10本以上50 本未満, 規格・仕様:木製支柱	本		10			
撤去支柱 積込運搬		t		0.2			
処分費		t		3			
処分費		t		4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 沖ノ洲徳島本町線他 徳・北沖洲他 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
除草工		式		1			
道路除草工		式		1			
道路除草(複合) 年2回	作業形態:機械	m2		1,500			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		15			
交通誘導警備員	B	人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 沖ノ洲徳島本町線他 徳・北沖洲他 植栽剪定業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			