

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1		
消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
消波ブロック製作	4t	個		242		
消波ブロック据付 陸上→陸上	4t, 転置なし, 堤上仮置あり	個		96		
消波ブロック据付 陸上→陸上	4t, 転置あり, 堤上仮置あり	個		1		
消波ブロック据付 陸上→水中	4t, 転置あり, 堤上仮置あり	個		6		
消波ブロック据付 陸上→陸上	4t, 転置あり, 堤上仮置・堤上転置あり	個		93		
消波ブロック据付 陸上→水中	4t, 転置あり, 堤上仮置・堤上転置あり	個		3		
消波ブロック据付 陸上→陸上	4t, 転置あり, 堤上仮置なし	個		43		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設道路		式		1			
敷鉄板		m2		139			
土木用遮水シート	t=10mm	m2		360			
処分費	廃プラ:土木シート	t		0.5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航	クレーン付台船:80t	回		1			
回航	起重機船:250t	回		2			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・西由岐 西防波堤補強工			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
建設機械器具等運搬		台		1		
重機海上運搬		回		2		
仮設材等運搬		t		24.1		
安全費		式		1		
安全対策	安全監視船70PS, 2名乗船	日		15		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

