

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		120			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		370			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		3,900			
押土(ルース)	土質:土砂	m3		5,600			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,700			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		950			
地盤改良工		式		1			
固結工		式		1			
中層混合処理 BOX部	改良深度:2.4m, 施工規模:253m3	m3		253			
中層混合処理 盛土部	改良深度:3.65m, 施工規模:647m3	m3		647			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
防草シート	時間的制約なし、露出、条件Ⅱ、法面部(1:2.0以下)	m2		870			
擁壁工		式		1			
作業土工 日和佐小野線		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		230			
埋戻し 1m≦w<4m	土質:土砂	m3		130			
基面整正		m2		63			
作業土工 北河内奥河内線		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し w<1m	土質:土砂	m3		40			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
境界壁		m		39			
場所打擁壁工 重力式擁壁		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		52			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コソク	m3		123			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
差し筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	本		56		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		170		
足場 単管足場	安全柵:無し	掛m2		40		
足場 単管傾斜足場	安全柵:無し	掛m2		180		
コンクリート取壊・運搬・処分		m3		0.8		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		7		
カルバート工		式		1		
プレキャストカルバート工		式		1		
プレキャストボックス	内幅:1.4m, 内高:1.3m	m		26		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m ³		410			
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m ³		130			
埋戻し 1m<w	土質:土砂	m ³		50			
基面整正		m ²		460			
側溝工		式		1			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1-1号U型側溝	U型側溝規格:PU300A	m		157			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1-2号U型側溝	U型側溝規格:PU300A	m		3			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 2号U型側溝	U型側溝規格:PU300	m		33			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		385			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1-3号U型水路	U型側溝規格:PU300	m		87			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 1-4号U型水路	U型側溝規格:PU300	m		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場打ち側溝 奥河内北河内線		m		28			
RC床版 奥河内北河内線	コンクリート規格:24-12-20(25)	m		23			
グレーチング部 奥河内北河内線	T-25, 溝幅300	m		6			
管渠工		式		1			
暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径: 200mm	m		48			
ヒューム管(B形管) 継足管渠	管規格:外圧管2種	m		6			
継足管渠継手		箇所		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:300×2000	m		5			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵 1号	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		1			
現場打ち集水柵 2号	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 3号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 4号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 5号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 6号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 7号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 8号		箇所		2		
蓋	蓋種類:鋼製グレーチング	式		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1-1号U型水路	内幅(複単不使用の場合):1.4m,内高(複単不使用の場合):1.0m,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		93		
現場打水路 1-2号U型水路	内幅(複単不使用の場合):1.4m,内高(複単不使用の場合):1.15m,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		2		
現場打水路 2号U型水路	内幅:0.3m,内高:0.3m,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打水路 3号U型水路	内幅:0.3m,内高:0.5m,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		39		
現場打水路 4号U型水路	内幅:0.6~1.0m,内高:1.0~1.13m,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		8		
現場打水路 5号U型水路	内幅:0.45m,内高:0.6m,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		0.4		
現場打水路 1号横断側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		5		
現場打水路 2号横断側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		4		
排水工		式		1		
水平排水層	t=300	m		147		
縦排水 1号縦排水	U型側溝の種類:各種,内幅:250mm,内高:250mm、防草コンクリート含む	m		8		
縦排水 2号縦排水	U型側溝の種類:各種,内幅:450mm,内高:450mm、防草コンクリート含む	m		6		
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m ²		74		
道路付属物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
付属物工		式		1			
車線分離標		本		34			
車止め	鋼製、門型	箇所		4			
境界壁		m		35			
坂路コンクリート		m		14			
渡り板		式		1			
角落し		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール 土中式	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲 線部補正:無	m		231			
ガードレール コンクリート基礎式	ガードレール規格(標準型・コンクリート立込用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以 上, 曲線部補正:無	m		28			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		256			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		10			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m2		340			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		256			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		17			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		256			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		17			
建設汚泥		m3		0.01			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路工 設置		式		1			
掘削		m3		3			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		690			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		250			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	枚		8			
土のう 設置	大型土のう規格:110×110 耐候性	袋		283			
土のう 撤去	大型土のう規格:110×110 耐候性	袋		283			
仮設排水管 支給品	φ 600	m		13			
工事用道路工 撤去		式		1			
掘削	路体及び砕石舗装	m3		1,200			
敷鉄板 撤去	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:撤去	枚		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土のう 撤去	大型土のう規格:110×110 耐候性	袋		147		
仮設排水管 撤去	φ 600	m		7		
ボックスカバー 撤去		m		8		
高さ制限ゲート 撤去		組		1		
暗渠排水管 撤去		m		96		
転落防止柵復旧		m		6		
防獣用電気柵設置		m		18		
防獣用電気柵撤去		m		160		
土のう積 撤去		m ²		2		
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		390		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		700		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		760		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:28cm,高さ:23cm	m		43		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
平ブロック張	ブロック規格:各種,ブロック規格(各種の場合):控え150mm	m2		218			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		3			
水抜きパイプ	VP65	m		11			
小口止めコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		6			
特殊堤防コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		18			
階段	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	式		1			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2		87			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		33			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立費		回		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	六価クロム溶出試験	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・北河内 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			