

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線 阿南・椿 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		90			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		160			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		380			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			
埋戻し	土質:砂質土	m3		110			
基面整正		m2		158			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線 阿南・椿 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		269		
重力式擁壁 坂路擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		11		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 蒲生田福井線 阿南・椿 道路改良工事 (企育)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		