

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 補正) 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (企育)

項目名	内容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	鍛冶屋敷
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 補正) 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (企育)
施工場所	三好郡東みよし町鍛冶屋敷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 4 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 補正) 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (企育)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1~
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 補正) 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (企育)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			43,739,000	
2 ・工事原価			36,244,000	
3 ・ ・直接工事費			22,535,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	22,535,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			13,709,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			3,956,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
22,535,000 × ((11.920*1.000)*1.030*1.000)	12.280	%	2,767,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,105,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 補正) 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (企育)

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	84,000	
20 現場管理費			9,753,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032) *N030*N042)				
26,491,000 × (((35.070*1.000)+0.000+0.000) *1.050*1.000)	36.820	%	9,753,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
36,244,000 × (20.640*1.000 + 0.04)	20.680	%	7,495,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
43,739,000 × 3.750	3.750	%	1,640,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷				
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 補正) 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (企育)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)				22,535,000	
・ 溪間工	1.000	式		16,392,000	
・ ・ 谷止工	1.000	式		16,211,577	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	16,211,577	16,211,577	1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40,W/C 60%,一般養生	239.000	m ³	39,232	9,376,448	歩A・単A T単 1号
コンクリート (間詰) BB18-8-40,W/C 60%,一般養生	5.400	m ³	45,150	243,810	歩A・単A T単 4号
型枠工 (本堤) 治山ダム型枠	164.100	m ²	12,677	2,080,296	歩A・単A T単 2号
型枠工 (本堤)	90.500	m ²	26,827	2,427,844	歩A・単A S単 33号
型枠工 (間詰) 一般型枠,小型構造物	18.900	m ²	9,160	173,124	歩A・単A S単 31号
裏石積工 (間詰) t=15cm 割栗石80~150mm	18.900	m ²	6,710	126,819	歩A・単A T単 5号
掘削 (土砂)	63.000	m ³	2,175	137,025	歩A・単A T単 6号
掘削 (岩石)	165.000	m ³	3,576	590,040	歩A・単A T単 7号
岩盤清掃 岩盤清掃	74.000	m ²	1,547	114,478	歩A・単A S単 20号
目地板 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	16.600	m ²	4,281	71,065	歩A・単A S単 28号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本	6,140	18,420	歩A・単A S単 3号
足場工	69.300	m	3,028	209,840	歩A・単A S単 19号
型枠工 (鉛直継目) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	16.600	m ²	10,150	168,490	歩A・単A S単 32号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂製)	7.100	m	5,647	40,094	歩A・単A S単 22号

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷				
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 補正) 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (企育)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
水平打継目鉄筋 SD345 D22	176.000	本	1,359	239,184	歩A・単A T単 3号
昇降ステップ アメニティストップ同等品以上,300×19	36.000	本	3,050	109,800	歩A・単A
ネームプレート(アルミ軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚	56,000	56,000	歩A・単A S単 4号
標識板(標示板1枚 支柱1本) 400×500×2.0mm 支柱 50.8×1800mm,,	1.000	組	28,800	28,800	歩A・単A S単 5号
合計				16,211,577	
・・支障木処理工	1.000	式		180,772	
・・・支障木処理工	1.000	式	22,540	22,540	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	3.000	本	270	810	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本	310	310	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本	370	1,110	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本	430	860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	3.000	本	500	1,500	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本	580	580	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本	740	1,480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	5.000	本	810	4,050	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本	960	1,920	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本	2,440	2,440	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 補正) 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (企育)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	4.000	本	110	440	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本	190	190	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本	230	460	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	260	260	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	300	300	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本	350	1,050	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	4.000	本	410	1,640	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	470	470	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本	530	1,060	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本	1,360	1,360	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本	110	110	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本	140	140	歩A・単A
合計				22,540	
・・・ 根株処理	1.000	式	158,232	158,232	1 式当たり
処分費 根株	9.900	m3	8,500	84,150	歩A・単A S単 6号
ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,75m,2段クレーンなし	9.900	m3	6,331	62,677	歩A・単A S単 14号
機械運搬	9.900	m3	1,152	11,405	歩A・単A S単 34号

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷
工事名	R 8 三林 緊急予防 (R 7 補正) 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (企育)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				158,232	
・仮設工	1.000	式		6,143,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		6,143,058	
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式	6,002,691	6,002,691	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基	5,294,272	5,294,272	歩A・単A S単 10号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基	224,857	224,857	歩A・単A S単 7号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基	230,724	230,724	歩A・単A S単 8号
アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基	252,838	252,838	歩A・単A S単 9号
合計				6,002,691	
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式	140,367	140,367	1 式当たり
排水管敷設・撤去 据付・撤去,波状管,200~400mm,要	40.000	m	3,126	125,040	歩A・単A S単 27号
土のう締切工 現地採取	1.000	m ²	15,327	15,327	歩A・単A S単 18号
合計				140,367	

