

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 8 三土 国畑地すべり 三・池田中津川 地下水排除工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		10,440,848		
砂防土工		式	1		23,600		
残土処理工		式	1		23,600		
現地敷均し		m3	4	5,900	23,600		単 1号
地下水排除工		式	1		7,611,217		
作業土工		式	1		30,065		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	4	6,392	25,568		単 2号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	0.6	7,496	4,497		単 3号
集排水ホーリング工		式	1		7,144,952		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m	252.5	20,090	5,072,725		単 4号
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	72.5	23,260	1,686,350		単 5号
保孔管	施工場所:地表VP,ストレーナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m	325	579.1	188,207		単 6号
ホーリング仮設機材		回	1	155,000	155,000		単 7号

設計内訳書（本工事費）

工事名	R 8 三土 国畑地すべり 三・池田中津川 地下水排除工事（1）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場		空m3	10	4,267	42,670		単 8号
孔口処理工		式	1		236,200		
孔口処理工 WB-3		箇所	1	236,200	236,200		単 9号
流末処理工		式	1		200,000		
流末処理工		m	50	4,000	200,000		単 10号
仮設工		式	1		2,806,031		
モノレール運搬工		式	1		2,806,031		
モノレール運搬	WB-3 L=53m	式	1		2,806,031		内 1号
直接工事費		式	1		10,440,848		
共通仮設		式	1		1,826,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,826,000		
純工事費		式	1		12,266,848		
現場管理費		式	1		5,150,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	モノレール運搬	WB-3 L=53m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架設 30°未満		m	53	2,594.88	137,528		[] [1] []
撤去 30°未満		m	53	1,297.44	68,764		[] [1] []
モノレール賃料		式	1		2,543,100		
モノレール運転		日	0.3	51,273	15,381		
諸雑費(率)	20%	式	1		41,258		[1] [] 労務費(架設、撤去) の20%
合計					2,806,031		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	5,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり,土砂,無し	m3	1	5,900	5,900		
合計						5,900		
単価						5,900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	6,392
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,現場制約あり	m3	1	6,392	6,392		
合計						6,392		
単価						6,392	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	7,496
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり,土砂,有り	m3	1	7,496	7,496		
合計						7,496		
単価						7,496	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	20,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング		地表,埴質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1	20,090	20,090		
合計						20,090		
単価						20,090	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	23,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1	23,260	23,260		
合計						23,260		
単価						23,260	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	保孔管	施工場所:地表VP,ストレナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	579.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表,VP,無し,工場加工品,各種	m	1	579.1	579.1		
合計						579.1		
単価						579.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ホ-リング`仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	155,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リング`仮設機材	地表, 標準	回	1	155,000	155,000		
	合計					155,000		
	単価					155,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,267
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(地表)	傾斜地, 標準	空m3	1	4,267	4,267		
	合計					4,267		
	単価					4,267	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	孔口処理工 WB-3		単位	箇所	単位数量	1	単価	236,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.9	42,860	38,574		
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	0.9	1,000	900		
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5	9,948	49,740		
	捨石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25(20), 割栗石150-200mm	m2	5	5,609.48	28,047.4		
	割栗石小型車割増 4t		m3	0.8	700	560		
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.7	48,560	33,992		
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	0.7	1,000	700		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	5	8,984	44,920		
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	3	1,491	4,473		
	砕石小型車割増4t		m3	0.4	700	280		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	12	926	11,112		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		m	2	3,260	6,520		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	孔口処理工 WB-3		単位	箇所	単位数量	1	単価	236,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
45°	エルボ VP-75		個	5	1,230	6,150		
90°	エルボ VP-150		個	1	6,030	6,030		
	ソケット VP-150		個	1	3,610	3,610		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65		m	0.7	641	448.7		
	吸出し防止材 t=10mm		m2	0.2	600	120		
	合計					236,177.1		
	単価					236,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	流末処理工		単位	m	単位数量	10	単価	4,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付, 波状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	m	10	2,545	25,450		
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	0.9	10,330	9,297		
	埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0.7	7,496	5,247.2		
	合計					39,994.2		
	単価					4,000	円/m	