

R 8 阿 耕 耐 震 対 策 一 の 堰 ゲ ー ト 据 付 工 事 (工 事 数 量 総 括 表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 水門扉製作工				
(1) 扉体工	N0.1ゲート			
扉体工 (材料費) - 水門扉 -	N0.1ゲート	式	1.000	
(2) 戸当り工	N0.1ゲート戸当り			
戸当り工 (材料費) - 水門扉 -	N0.1ゲート戸当り	式	1.000	
戸当り工 (労務費及び塗装費)	N0.1ゲート戸当り	式	1.000	
2. 鋼製付属設備製作工	P4堰柱			
(1) 鋼製付属設備製作工	P4堰柱			
鋼製付属設備工 (製作費) - 河川用水門 -	階段支持台・支持台	式	1.000	
直接工事費				
1. 水門扉据付工				
(1) 水門扉据付工	N0.1ゲート			
水門扉据付工	N0.1ゲート	式	1.000	
水門扉据付工 (直接経費)	N0.1ゲート	式	1.000	
水門扉据付工 (仮設費)	戸当り研り、据付用足場	式	1.000	
水門扉据付工 (仮設費)	扉体溶接用足場	式	1.000	
2. 電気盤類据付工 (用排水機以外)				
(1) 電気共通設備工 (用排水機以外)				
配管工	一次側配線 (遠方制御盤～TB)	式	1.000	
配線工	一次側配線 (遠方制御盤～TB)	式	1.000	
配線機器等設置工 (用排水機以外)		式	1.000	
足場工	電気配線据付用足場	式	1.000	
3. 鋼製付属設備据付工				

R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート据付工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)鋼製付属設備据付工				
鋼製付属設備据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1.000	
4. 産業廃棄物処理工				
(1)産業廃棄物処理工				
廃棄物運搬	扉体・戸当り・開閉装置・電気設備及び階段・手摺	式	1.000	
5. 撤去工				
(1)水門扉撤去工	1門当り			
水門扉撤去工	1門当り	式	1.000	
水門扉撤去工 (直接経費)		式	1.000	
水門扉撤去工 (仮設費)	扉体撤去用足場	式	1.000	
6. 鋼製付属設備撤去工				
(1)鋼製付属設備撤去工	階段、手すり			
鋼製付属設備撤去工	階段、手すり	式	1.000	
鋼製付属設備撤去工 (直接経費)		式	1.000	
7. 既設堰柱はつり工				
(1)既設堰柱はつり工				
コンクリート切断		式	1.000	
構造物取壊し	鉄筋構造物	式	1.000	
コンクリート殻処分	有筋	式	1.000	
建設汚泥処分	コンクリートカッター	式	1.000	
(2)二次コンクリート工				
鉄筋コンクリート	24-12-25, W/C ≤ 55%	式	1.000	
型枠工	鉄筋構造物	式	1.000	

R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート据付工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鉄筋工	軸方向 SD345, D16	式	1.000	
鉄筋工	差し筋 (側部、底部) D16	式	1.000	
鉄筋工	軸方向 SD345, D19	式	1.000	
コンクリート削孔	D16~D19	式	1.000	
樹脂アンカー	D16~D19	式	1.000	
8. 仮設工				
(1) 仮締切工				
大型土のう運搬	仮置場→現場	式	1.000	
大型土のう工	設置	式	1.000	
大型土のう工	撤去	式	1.000	
土木シート	設置・撤去	式	1.000	
土のう (釜場用) 運搬	仮置場→現場	式	1.000	
土のう (釜場用)	設置・撤去	式	1.000	
(2) 排水処理工				
排水ポンプ (仮設)		式	1.000	
(3) 工事用道路工				
大型土のう運搬	仮置場→現場	式	1.000	
大型土のう工	設置	式	1.000	
大型土のう工	撤去	式	1.000	
盛土材運搬	仮置場→現場	式	1.000	
盛土	設置	式	1.000	
盛土	撤去	式	1.000	
土木シート	設置・撤去	式	1.000	
敷鉄板		式	1.000	

R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート据付工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(4)運搬処分工	大型土のう・盛土			
大型土のう運搬	現場→他現場	式	1.000	
盛土材運搬	現場→他現場	式	1.000	
土のう (釜場用)	現場→他現場	式	1.000	
(5)安全費				
交通誘導警備員		式	1.000	
9. 橋梁高欄改修工				
(1)橋梁高欄改修工				
橋梁高欄改修工		式	1.000	
10. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費	戸当たり	式	1.000	
運搬費				
1. 共通仮設 (積上げ)				
(1)運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送	200t吊クローラークレーン	回	2.000	
組立架台・扉体撤去用架台輸送	組立架台・扉体撤去用架台	式	1.000	
敷鉄板		式	1.000	
事業損失防止施設費				
1. 汚濁防止フェンス工				
(1)汚濁防止フェンス工	設置・撤去			
汚濁防止フェンス工	設置・撤去	式	1.000	
一括計上価格				
1. 産業廃棄物処理工				

R 8 阿耕 耐震対策 一の堰 ゲート据付工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処分費(施設機械)		式	1.0	