

R 8 那林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工	No. 25EC17～No. 32			
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m3	186.000	
埋戻し	機械	m3	33.000	
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)	機械掘削	m3	280.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m3	26.000	
掘削土積込	機械積込	m3	190.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	1,603.000	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m3	250.000	
地山掘削工(側溝堀)	機械掘削	m3	7.000	
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)	機械掘削	m3	203.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m3	117.000	
掘削土積込	機械積込	m3	220.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	534.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床	m3	100.000	
機械盛土	路体	m3	10.000	
機械運搬	L=0.04km	m3	67.000	
機械運搬	L=0.04km	m3	77.000	

R 8 那林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
土羽		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	65.500	
法面工(植生シート工)	人工張芝付(一重初環境)	m ²	65.500	
捨土		式	1.000	
機械運搬	L=0.65km	m ³	124.000	
機械運搬	L=0.65km	m ³	143.000	
残土処理工		式	1.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	81.700	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	195.000	
水平排水材設置	t=3mm ポリフェルトEX-60同等品以上	m ²	846.100	
残土移動	機械	m ³	879.000	
機械盛土	路体	m ³	879.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
路面工	No. 25~No. 27+9.0 (L=49m)	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	248.800	
悪路補正割増	使用量の補正係数4%	m ³	40.300	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	248.800	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	220.000	
舗装止め丸太工(1段)		m	4.400	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.200	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.700	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				

R 8 那林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
法面保護工	No. 25～No. 31BC. 20	式	1. 000	
法面工（植生マット工）	人工張芝付（二重ネット）	m ²	177. 600	
法面工（モルタル吹付工）	厚7cm	m ²	2, 097. 200	
4. 擁壁工				
（1）擁壁工				
擁壁工（小型補強土）	No. 27+4. 6～No. 31+11. 0	式	1. 000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高1. 8m 土羽タイプ	m ²	8. 400	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2. 4m 土羽タイプ	m ²	33. 600	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3. 0m 土羽タイプ	m ²	60. 000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3. 6m 土羽タイプ	m ²	28. 800	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高4. 2m 土羽タイプ	m ²	67. 200	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高4. 8m 土羽タイプ	m ²	105. 600	
基面整正	-	m ²	152. 000	
5. 排水施設工				
（1）排水施設工				
排水施設工	No. 27+9. 0～No. 31BC20	式	1. 000	
プレキャストL形側溝（製品長0. 6m/個）	据付, 鉄筋コンクリートL形 500×155×600	m	86. 200	
6. 道路付属施設工				
（1）道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1. 000	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E	m	87. 000	
7. 支障木処理工				
（1）支障木処理工	No. 31～No. 33			
伐採費	スギ	式	1. 000	

R 8 那林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m3	30.700	
ダンプトラック運搬（根株）		m3	19.200	
ダンプトラック運搬（チップ）		m3	24.400	

R 8 那林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	86.000	
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	1種	m ²	615.000	
8. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	86.000	
技術管理費(現場及び一般対象)				
1. 技術管理費				
(1) 技術管理費				
技術管理費		式	1.000	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個/試料	試料	1.000	