

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 日和佐牟岐線 牟・灘 法面対策工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4,120,435		
道路土工		式	1		112,440		
掘削工		式	1		24,230		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	10	2,423	24,230		単 1号
残土処理工		式	1		88,210		
残土運搬処分	掘削	m3	10	8,821	88,210		単 2号
法面工		式	1		2,741,370		
法面吹付工		式	1		2,741,370		
モルタル吹付	セメント種類:モルタル吹付,吹付厚:厚8cm	m2	290	9,453	2,741,370		単 3号
構造物撤去工		式	1		246,645		
防護網撤去工		式	1		246,645		
防護網撤去	既設防護網	m2	203	1,215	246,645		単 4号
仮設工		式	1		1,019,980		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 日和佐牟岐線 牟・灘 法面対策工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1		693,580		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	31	22,290	690,990		単 5号
運搬処分	廃プラ	t	0.07	37,000	2,590		単 6号
交通管理工		式	1		326,400		
交通誘導警備員	B	人日	20	16,320	326,400		単 7号
直接工事費		式	1		4,120,435		
共通仮設		式	1		638,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		638,000		
純工事費		式	1		4,758,435		
現場管理費		式	1		1,820,000		
工事原価		式	1		6,578,435		
一般管理費等		式	1		1,613,565		
工事価格		式	1		8,192,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,423
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1	2,423	2,423		
	合計					2,423		
	単価					2,423	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土運搬処分	掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	8,821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	125	125		
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下	m3	1	7,786	7,786		L=13.5km
	残土等処分		m3	1	910	910		
	合計					8,821		
	単価					8,821		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	モルタル吹付	セメント種類:モルタル吹付,吹付厚:厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	9,453
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	m2	1	9,453	9,453		
合計						9,453		
単価						9,453	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	防護網撤去	既設防護網	単位	m2	単位数量	480	単価	1,215
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.16	29,172	63,011.52		
法面工			人	15.13	34,374	520,078.62		
合計						583,090.14		
単価						1,215	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	22,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4,798	4,798		
	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	956.3	956.3		
	土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 17.0km以下	m ³	1.66	7,786	12,924.76		
	積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)	m ³	1.66	1,653	2,743.98		
	整地	残土受入れ地での処理	m ³	0.83	125	103.75		
	残土等処分		m ³	0.83	910	755.3		
	合計					22,282.09		
	単価					22,290	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	運搬処分	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	37,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,37.5km以下	t	1	17,000	17,000		
	処分費(t)		t	1	20,000	20,000		
	合計					37,000		
	単価					37,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	