

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

項目名	内容
事業主体名	徳島県美波農林事務所 農村整備・漁港管理
事業名	農地海岸保全施設整備事業
地区名	竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事
施工場所	海部郡海陽町穴喰浦
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 4 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1~
工種区分	舗装工事
工種体系区分	舗装工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[7号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			4,323,000	
2 ・工事原価			3,455,000	
3 純工事費			2,348,000	
4 ・ ・ 直接工事費			1,935,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	1,935,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			1,520,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			413,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
1,935,000 × ((17.090*1.200+0.000) *1.000*1.040*1.000)	21.330	%	413,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . 現場環境改善費 (率計上)				
	(4+25+32-33-37) × (標準値)			
	1,931,000 × (0.000)	0.000	%	0
19 . . . . 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			1,107,000	
21 . . . . 現場管理費 (率計上)				
	(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)			
	2,348,000 × ((40.830*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	47.160	%	1,107,000
22 . . . . 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
	(4+7-23-36-38) × (標準値*N002)			

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
	3,455,000 × (25.130*1.000)	25.130	%	868,000
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	
33 処分費等(直接工事費の内数)			4,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1-29) × 標準値			
	4,323,000 × 3.560	3.560	%	154,000

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				1,935,000	
・土工	1.000	式		62,000	
・・土工	1.000	式		62,000	
土工	1.000	式	61,722	61,722	歩A・単A B単 1号
合 計				61,722	
・舗装工	1.000	式		1,441,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		1,441,000	
表層工	453.000	m <sup>2</sup>	2,310	1,046,430	歩A・単A B単 2号
路盤工	453.000	m <sup>2</sup>	703	318,459	歩A・単A B単 3号
駐車ます	133.000	m	221	29,393	歩A・単A B単 4号
車止めブロック設置 材料購入済みのため設置のみ	15.600	m	3,013	47,003	歩A・単A B単 5号
合 計				1,441,285	
・進入部立入防止工	1.000	式		91,000	
・・進入部立入防止工	1.000	式		91,000	
コンクリート	0.500	m <sup>3</sup>	41,120	20,560	歩A・単A B単 6号
型枠	7.000	m <sup>2</sup>	8,984	62,888	歩A・単A B単 7号

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石	5.000	m <sup>2</sup>	1,446	7,230	歩A・単A B単 8号
合計				90,678	
・ U字溝工	1.000	式		112,000	
・ ・ U字溝工	1.000	式		112,000	
U字溝工	18.000	個	5,377	96,786	歩A・単A B単 9号
基礎碎石	6.000	m <sup>2</sup>	1,323	7,938	歩A・単A B単 10号
グレーチング	19.000	枚	396	7,524	歩A・単A B単 11号
合計				112,248	
・ 外構フェンス工(連続基礎)	1.000	式		194,000	
・ ・ 外構フェンス工(連続基礎)	1.000	式		194,000	
コンクリート	1.000	m <sup>3</sup>	41,120	41,120	歩A・単A B単 12号
型枠	10.000	m <sup>2</sup>	8,984	89,840	歩A・単A B単 13号
基礎碎石	3.000	m <sup>2</sup>	1,323	3,969	歩A・単A B単 14号
目地材	0.100	m <sup>2</sup>	4,231	423	歩A・単A B単 15号
フェンス	9.500	m	6,160	58,520	歩A・単A B単 16号
合計				193,872	



事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	土工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	10.000	m3	2,108	21,080	S単 9号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	10.000	m3	3,093	30,930	S単 1号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	4.000	m3	1,428	5,712	S単 10号
	残土処分費	4.000	m3	1,000	4,000	S単 5号
	合計				61,722	
	単価				61,722	
	*** B単 - 2号 ***					
	表層工		m <sup>2</sup>		1.000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)	1.000	m <sup>2</sup>	2,310	2,310	S単 16号
	合計				2,310	
	単価				2,310	
	*** B単 - 3号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	路盤工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クツツァン RC-30	1.000	m <sup>2</sup>	702.9	703	S単 15号
	合計				703	
	単価				703	
	*** B単 - 4号 ***					
	駐車ます		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,...	1.000	m	221	221	S単 8号
	合計				221	
	単価				221	
	*** B単 - 5号 ***					
	車止めブロック設置 材料購入済みのため設置のみ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	車止めブロック設置 設置,各種(600mm以下,50kg未満),無し,無し,-,...	1.000	m	3,013	3,013	S単 17号
	合計				3,013	
	単価				3,013	
	*** B単 - 6号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島		
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60 %	1.000	m <sup>3</sup>	41,120	41,120	S単 18号
	合計				41,120	
	単価				41,120	
	*** B単 - 7号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,984	8,984	S単 13号
	合計				8,984	
	単価				8,984	
	*** B単 - 8号 ***					
	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,446	1,446	S単 11号
	合計				1,446	
	単価				1,446	

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 9号 ***					
	U字溝工		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 360B 長600mm, ,	1.000	個	3,050	3,050	S単 2号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用 撤去を行なわない	0.600	m	3,878	2,327	S単 6号
	合 計				5,377	
	単 価				5,377	
	*** B単 - 10号 ***					
	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,323	1,323	S単 12号
	合 計				1,323	
	単 価				1,323	
	*** B単 - 11号 ***					
	グレーチング		枚		1.000	歩A 枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	396	396	S単 7号
	合 計				396	

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				396	
	*** B単 - 12号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m3	41,120	41,120	S単 18号
	%					
	合 計				41,120	
	単 価				41,120	
	*** B単 - 13号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,984	8,984	S単 13号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単 - 14号 ***					
	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,323	1,323	S単 12号

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,323	
	単価				1,323	
	*** B単 - 15号 ***					
	目地材		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,231	4,231	S単 14号
	合計				4,231	
	単価				4,231	
	*** B単 - 16号 ***					
	フェンス		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	フェンス H=1.0m、めっき+塗装,,	1.000	m	6,160	6,160	S単 3号
	合計				6,160	
	単価				6,160	
	*** B単 - 17号 ***					
	基礎ブロック		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	フェンス用基礎ブロック 200*200*450,,	1.000	基	1,430	1,430	S単 4号

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,430	
	単価				1,430	
	*** B単 - 18号 ***					
	基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,323	1,323	S単 12号
	合計				1,323	
	単価				1,323	
	*** B単 - 19号 ***					
	フェンス		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	フェンス H=1.0m、めっき+塗装,,	1.000	m	6,160	6,160	S単 3号
	合計				6,160	
	単価				6,160	