

見積参考資料

工事名 R8波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

◇経費情報

工種区分	舗装工事
単価地区	美波1
単価使用年月	令和8年5月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

項目名	内容
事業主体名	徳島県美波農林事務所 農村整備・漁港管理
事業名	農地海岸保全施設整備事業
地区名	竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事
施工場所	海部郡海陽町穴喰浦
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1～
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・舗装工	1.000	式		
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式		
・進入部立入防止工	1.000	式		
・ ・進入部立入防止工	1.000	式		
・U字溝工	1.000	式		
・ ・U字溝工	1.000	式		
・外構フェンス工（連続基礎）	1.000	式		
・ ・外構フェンス工（連続基礎）	1.000	式		

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
土工	1.000	式			単A B単 1号
合計					
・舗装工	1.000	式			
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
表層工	453.000	m ²			単A B単 2号
路盤工	453.000	m ²			単A B単 3号
駐車ます	133.000	m			単A B単 4号
車止めブロック設置 材料購入済みのため設置のみ	15.600	m			単A B単 5号
合計					
・進入部立入防止工	1.000	式			
・・進入部立入防止工	1.000	式			
コンクリート	0.500	m ³			単A B単 6号
型枠	7.000	m ²			単A B単 7号

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石	5.000	m ²			単A B単 8号
合計					
・ U字溝工	1.000	式			
・ ・ U字溝工	1.000	式			
U字溝工	18.000	個			単A B単 9号
基礎碎石	6.000	m ²			単A B単 10号
グレーチング	19.000	枚			単A B単 11号
合計					
・ 外構フェンス工(連続基礎)	1.000	式			
・ ・ 外構フェンス工(連続基礎)	1.000	式			
コンクリート	1.000	m ³			単A B単 12号
型枠	10.000	m ²			単A B単 13号
基礎碎石	3.000	m ²			単A B単 14号
目地材	0.100	m ²			単A B単 15号
フェンス	9.500	m			単A B単 16号
合計					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	土工					
					1.000 式	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	10.000	m3			S単 9号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	10.000	m3			S単 1号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	4.000	m3			S単 10号
	残土処分費	4.000	m3			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	表層工					
					1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	路盤工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クツツァン RC-30	1.000	m ²			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 4号 ***					
	駐車ます		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1.000	m			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	車止めブロック設置 材料購入済みのため設置のみ		m		1.000 m	当たり算出
	車止めブロック設置 設置,各種(600mm以下,50kg未満),無し,無し,-	1.000	m			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	基礎砕石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	U字溝工		個		1.000 個	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 360B 長600mm,,	1.000	個			S単 2号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用 撤去を行なわない	0.600	m			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	グレーチング		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 7号
	合計					
	単価					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 12号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 12号
	合計					
	単価					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 15号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	フェンス		m		1.000 m	当たり算出
	フェンス H=1.0m、めっき+塗装,,	1.000	m			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	基礎ブロック		基		1.000 基	当たり算出
	フェンス用基礎ブロック 200*200*450,,	1.000	基			S単 4号
	合計					
	単価					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ()				
	特殊作業員		0.340	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 2号 ***					
	鉄筋コンクリートU形			個	1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 360B 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	鉄筋コンクリートU形 360B 長600mm		1.000	個		
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	フェンス		m		1.000 各単位	当たり算出
	フェンス H=1.0m、めっき+塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	フェンス H=1.0m、めっき+塗装	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	フェンス用基礎ブロック		基		1.000 各単位	当たり算出
	フェンス用基礎ブロック 200*200*450,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	フェンス用基礎ブロック 200*200*450	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	し,再利用撤去を行なわない			夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=600				
	4)規格	60kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 7号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	40~0mm					
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュ RC-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設整備事業 竹ヶ島
工事名	R 8 波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密 粒度アスコン(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート 各種 あり 密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	車止めブロック設置		m		1.000 m	当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,各種(600mm以下,50kg未満),無し,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無	設置 各種(600mm以下,50kg未満) 無し 無し -				
	単 価		m			
	*** S単 - 18号 ***					

見積単価一覧表

工事名	R8波耕 海岸保全 竹ヶ島 舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,000	運搬距離 L=7.2Km

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	当初数量	計上数量	備考
舗装工事							
	土工			式	1.0		
		床堀	小規模	m3	10.0	10	
		埋戻	人力	m3	6.0	10	
		基面整正		m2	4.0	4	床掘に含まれるため計上不要
		残土処理		m3	4.0	4	運搬距離 L=7.5km未満
	U字溝工			式	1.0	1	
		U字側溝	300B	個	18.3	18	
		敷モルタル	1:3	m3	0.1	0.1	
		基礎碎石	RC-40(t=10cm)	m2	6.0	6	
		グレーチング	T-14(細目)滑り止め	枚	19.0	19	設置のみ
	外構フェンス工(連続基礎)			式	1.0	1.0	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	1.0	1.0	
		型枠	小型構造物	m2	9.5	10.0	
		基礎碎石	RC-40(t=10cm)	m2	2.9	3.0	
		目地材	瀝青繊維質(t=10mm)	m2	0.1	0.1	
		フェンス	H=1000 メッシュフェンス	m	9.5	9.5	
	外構フェンス工(独立基礎)			式	1.0	1	
		基礎ブロック	200*200*450	基	3.0	3	
		基礎碎石	RC-40(t=10cm)	m2	0.2	0.2	
		フェンス	H=1000 メッシュフェンス	m	4.9	4.9	
	進入部立入防止工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.5	0.5	
		型枠	小型構造物	m2	6.7	7	
		基礎碎石	RC-40(t=10cm)	m2	5.0	5	
		チェーンバリカー	既製品 材料購入済みのため設置のみ	基	19.0	19	端部 : 2 中間部:17
	舗装工			式	1.0	1	
		表層工	再生密粒度As(13)	m2	453.0	453	
		路盤工	RC-30 t=150	m2	453.0	453	
		駐車ます	白・実線W=0.15m	m	133.0	133	
		車止めブロック	既製品 購入済みのため設置のみ	個	26.0	26	設置 0.6m/個 * 26個 = 15.6m

