

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 政所谷川 小・田野 橋梁上部工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート橋上部		式		1			
PC橋工		式		1			
ﾌﾟﾚﾃﾝｼﾞｵﾝ桁製作工		式		1			
ﾌﾟﾚﾃﾝｼﾞｵﾝ桁製作	桁高:0.4~0.5m, 桁長:14.3m	本		7			
支承工		式		1			
ｺﾞﾑ支承 A1橋台	橋種:ﾌﾟﾚﾃﾝｼﾞｵﾝ床版橋, 寸法:□-320* 220*65	個		7			
ｺﾞﾑ支承 A2橋台	橋種:ﾌﾟﾚﾃﾝｼﾞｵﾝ床版橋, 寸法:□-320* 220*65	個		7			
変位制限装置(アンカーバー) A1橋台		箇所		6			
変位制限装置(アンカーバー) A2橋台		箇所		6			
架設工(クレーン架設)		式		1			
桁架設	規格:BS-14(9.7t/本), 桁形式:ﾌﾟﾚﾃﾝ ｼﾞｵﾝPC単純床版橋	本		7			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 政所谷川 小・田野 橋梁上部工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床版・横組工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:30-12-25(20)(早強), 散水養生:有り, コンクリート夜間割増:無し	m ³		3			
PCケーブル	PCケーブル種類:シングルストレートシステム 390kN(40t)(1S17.8)	m		103			
緊張	PCケーブル種類:シングルストレートシステム 390kN(40t)(1S17.8), 定着装置:固定側(固定用)	ケーブル		21			
足場		m		29			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮装置工		式		1			
鋼・ゴム製伸縮装置 A1側	伸縮装置規格:ゴム製ジョイント	m		4			
鋼・ゴム製伸縮装置 A2側	伸縮装置規格:ゴム製ジョイント	m		4			
シーラ材		リットル		3			
排水装置工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 政所谷川 小・田野 橋梁上部工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
排水柵	柵規格:排水柵B 20kg/個未満	箇所		4		
地覆工		式		1		
場所打地覆	形状寸法:幅600mm, 高さ655~835mm	m		29		
鉄筋工 加工 SD345 D13		t		0.65		
鉄筋工 組立 SD345 D13		t		0.65		
橋梁用高欄工		式		1		
橋梁用高欄	材質:アルミ製, 高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m		29		
銘板工		式		1		
銘板	材質:アルミ合金, 寸法:200×300	枚		1		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 政所谷川 小・田野 橋梁上部工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋面防水工		式		1		
橋面防水	防水工種類:シート防水	m2		54		
アスファルト舗装工		式		1		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		54		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m超	m2		54		
調整コンクリート	コンクリート規格:18-12-25(20)(高炉)	m3		3		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 政所谷川 小・田野 橋梁上部工事 (企育)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		回		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

