

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事 (1)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備(機器単体)		式		1		
工場製作		式		1		
公園照明機器製作工		式		1		
ソーラー照明灯 ソーライトA(1)	H=3m, LED照明8.0W, 蓄電池13.2V35Ah , ソーラーパネル最大出力80W, 指定色塗装(茶系)	基		1		
照明器具 照明灯具, ソーライトC	LED122W, 指定塗装	基		11		
照明器具 照明灯具, 投光器E	LED88.7W, 広角配光	基		3		
機器単体費計 (工場製作原価)		式		1		
工場製作		式		1		
工場製作工		式		1		
鋼構造製作物		式		1		
照明柱 ソーライトC	H=4.5m, 89.1×t3.5, 塗装後指定色塗装(茶系)	本		11		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事 (1)			事業区分 工事区分	電気通信設備 工場製作		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
照明柱 投光器E	H=6.375m, 89.1×t4.2, ムキ後指定色 塗装(茶系)	本		3			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
公園照明設備設置工		式		1			
照明灯設置 ソーラライトA(1)	型式:ベースプレート式, 規格:LED照 明器具8.0W, 高さ:3m	基		1			
照明灯設置 ボールライトC	型式:ベースプレート式, 規格:LED照 明灯具25.5W, 高さ:4.5m	基		11			
照明灯設置 投光器E	型式:ベースプレート式, 規格:LED照 明灯具88.7W, 高さ:6.375m	基		3			
照明灯基礎設置工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事 (1)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
照明灯基礎設置 ソーライトA(1) W/C≤60%	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 600 *1200	個所		1			
照明灯基礎設置 ホルライトC W/C≤60%	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 600 *1000	個所		11			
照明灯基礎設置 投光器E W/C≤60%	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 600 *1200	個所		3			
配管・配線工		式		1			
地中配管	管種(文字入力):FEP(波付硬質ポリエチレン管), 径:30mm	m		17			
地中配線 EM-CE3.5sq-2C	線種:配線各種	m		772			
地中配線 EM-CE8.0sq-2C	線種:配線各種	m		230			
地中配線 EM-CE14sq-2C	線種:配線各種	m		111			
配管配線付属品	直線接続:92-JA1	個		1			
ラック配線 EM-CE3.5sq-2C	線種:配線各種	m		238			
ラック配線 EM-CE14sq-2C	線種:配線各種	m		119			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事 (1)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋設標識シート敷設	型式:ポリエチレンクロス, 規格:W=150mm, 2倍	m		15			
作業土工 (電気)		式		1			
床掘り		m3		3			
埋戻し	発生土	m3		3			
土材料	砂	m3		1			
残土運搬 L=5.4km	発生土	m3		1			
残土処分	発生土	m3		1			
公園照明設備撤去工		式		1			
照明灯撤去	型式:ベースプレート式, 規格:鋼管 ポール	基		17			
配管配線付属品	直線接続:クイックジョイント	組		11			
配管配線付属品	直線接続:異径接続:A型	組		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事 (1)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
照明灯基礎撤去工		式		1			
照明灯基礎撤去	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 500 *1300	m3		5			
埋戻し	発生土	m3		5			
殻運搬 L=7.3km	コンクリート殻(無筋)	m3		5			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		5			
舗装工		式		1			
平板 <sup>7</sup> ロック舗装 t=20, 5, 25, 140, 100		m2		7			
舗装撤去工		式		1			
舗装版切断 Co, T=15~30cm以下		m		31			
舗装版破碎 Co, t=15~30cm以下		m2		7			
殻運搬 L=7.3km	コンクリート殻(無筋)	m3		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事 (1)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>		1			
配管・配線撤去工		式		1			
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE3. 5sq-2C	m		74			
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE8. 0sq-2C	m		256			
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE14 sq-2C	m		496			
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE22 sq-2C	m		323			
ラック配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE8. 0sq-2C	m		119			
ラック配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE14 sq-2C	m		119			
ラック配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE22 sq-2C	m		119			
現場発生品運搬(電気)	照明柱	式		1			
現場発生品運搬(電気)	電線	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事 (1)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
機器間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
(現場原価)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事 (1)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			