

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
通信設備(機器単体)		式		1			
テレメータ設備		式		1			
テレメータ観測局装置		式		1			
観測装置	型式(文字入力):仕様書参照,規格(文字入力):仕様書参照	台		1			
無線装置	70MHz帯、3W、観測装置に実装	台		1			
同軸避雷器	70MHz帯	個		1			
耐雷トランス	1KVA	台		1			
直流電源装置	KR-12-B100、100AH蓄電池含む	台		1			
雨量計カッター		台		1			
空中線	5素子八木型	基		1			
GPSアンテナ		基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水位計センサー	水晶式	式		1			
量水板	5分勾配 W120×H1118 (アルミ)	枚		1			
水位計	水位計コード、中継ボックス×2	式		1			
屋外筐体	屋外装柱型	架		1			
引込開閉器盤		面		1			
監視装置改造	現用機、予備機	式		1			
機器単体費計(工場製作原価)		式		1			
通信設備		式		1			
テレメータ設備工		式		1			
テレメータ観測局装置設置工		式		1			
テレメータ観測局装置設置	型式(文字入力):国電通仕第54号に対応,規格(文字入力):仕様書参照	局		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 水防テレメータ施設改修工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
テレメータ観測局装置設置 (調整)	型式(文字入力):国電通仕第54号に 対応,規格(文字入力):仕様書参照	局		1			
配管・配線工		式		1			
屋外配管 (合成樹脂製可とう電線管)	管種(文字入力):PF,径:28mm	m		6			
屋外配管 (硬質ビニル電線管)	管種(文字入力):HIVE,径:28mm	m		20			
配管固定金具 (ステンレスバンド)	SFT-215	個		8			
配管固定金具 (引込用金具)	IBT-312+DWH	個		2			
配管固定金具 (US-サドル)	US-30	個		22			
屋外配線 (同軸ケーブル)	線種:高周波同軸ケーブル,規格:5 D-2V	m		6			
屋外配線 (同軸ケーブル)	線種:高周波同軸ケーブル,規格:1 0D-2V	m		12			
屋外配線 (露出配線)	線種:電力ケーブル,規格:CV3.5sq -2C	m		3			
屋外配線 (露出配線)	線種:通信ケーブル,規格:CVVS-1. 25-4C(SS)	m		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 水防テレメータ施設改修工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
屋外配線 (管内配線)	線種：電力ケーブル, 規格：CV3.5sq-2C	m		2			
屋外配線 (管内配線)	線種：電力ケーブル, 規格：CVVS-1.25-4C(SS)	m		53			
屋外配線 (管内配線)	線種：接地ケーブル, 規格：IV5.5sq	m		7			
屋外配線 (管内配線)	水位計用センサーケーブル	m		20			
架空配線	線種:配線各種	径間		6			
建柱	ハンサ [®] マスト	本		1			
配管配線附属品	名称(文字入力):異種管接続材, 規格(文字入力):HIVE28-PF28	個		4			
配管配線附属品	名称(文字入力):エントランスキャップ [®] , 規格(文字入力):HIVE28用	個		3			
土工		式		1			
砕石	再生クラッシュラン	式		1			
整地	敷均し	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2		2			
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		0.5			
床掘り	土砂	m3		12			
埋戻し	土砂	m3		11			
接地設置工		式		1			
D種接地		極		1			
テレメータ観測局装置撤去工		式		1			
テレメータ観測局装置撤去	型式(文字入力):仕様書参照, 規格(文字入力):仕様書参照	局		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 水防テレメータ施設改修工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
機器間接費		式		1			
技術者間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			