

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
法面工		式		1		
アンカー工		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=5基	式		1		
削孔(アンカー) 硬質土	削孔長:44m, 杭径:115mm, 杭長:44m, 杭打込長(掘削長):44m	m		44		
削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:33m, 杭径:115mm, 杭長:33m, 杭打込長(掘削長):33m	m		33		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:5本	本		5		
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:18 n/mm2	m3		3		
ボアリングマシン移設		回		2		
足場(アンカー)		空m3		50		
擁壁工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		70		
床掘り	土質:土砂	m3		2		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
残土等処分	土質:土砂	m3		70		
場所打杭工		式		1		
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):12m	本		9		
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):11m	本		2		
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):9.5m	本		2		
場所打杭 H-300*300*10*15	杭径:424mm, 杭長(設計長):7.5m	本		2		
親杭 材料費		t		15		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
やぐら設置・撤去		回		1		
足場		空m3		540		
腹起し		t		2.9		
腹起 材料費		t		2.9		
土留壁		m2		46		
フック		箇所		24		
台座プレート		箇所		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		60		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事（企育）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

