

R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1) 機器単体費(ポンプ設備)				
No. 2片吸込渦巻きポンプ	φ 150× φ 125×5.0m ³ /min × 4P×30KW	台	1.000	
No. 2滴水検知器		台	1.000	
No. 3片吸込渦巻きポンプ	φ 150× φ 125×5.0m ³ /min × 4P×30KW	台	1.000	
No. 3滴水検知器		台	1.000	
超音波流量計	φ 350 塩ビ管用	式	1.000	
(2) 機器単体費(電気設備)				
No. 2ポンプ操作盤	900×2500×500	面	1.000	
No. 3ポンプ操作盤	900×2500×500	面	1.000	
吐出圧力計		台	1.000	
直接工事費				
1. 土工				
(1) 作業土工(ポンプ設備)				
掘削		m ³	38.000	
埋戻		m ³	12.000	
C0舗装版切断		m	12.400	
C0舗装版破碎		m ²	22.000	
殻運搬		m ³	22.000	
殻処分費		m ³	22.000	
残土処理		m ³	34.000	
(2) 作業土工(電気設備)				
掘削		m ³	3.000	

R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
山砂		m3	1.000	
埋戻		m3	2.200	
残土処理		m3	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1) 資材費(ポンプ設備)				
玉形フレキ		個	2.000	
逆止弁		台	2.000	
PVC仕切弁		台	2.000	
フランジ短管		個	2.000	
T字管		個	2.000	
PVC仕切弁		台	3.000	
フランジ短管		個	2.000	
フランジ短管		個	4.000	
伸縮管		個	1.000	
可とう管		個	2.000	
圧力取出2F短管		個	1.000	
可とう管		個	2.000	
玉形フレキ		個	2.000	
曲管		個	1.000	
弁室		個	1.000	
(2) 資材費(電気設備)				
動力ケーブル	CVT 60sq	式	1.000	
動力ケーブル	CV 3.5sq-3c	式	1.000	
動力ケーブル	CV 1.25sq-3c	式	1.000	

R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
動力ケーブル	CVV 1.25sq-10c	式	1.000	
動力ケーブル	CVV 1.25sq-6c	式	1.000	
動力ケーブル	CVV 1.25sq-3c	式	1.000	
計装ケーブル	CVV-S 1.25sq-3c	式	1.000	
計装ケーブル	CVV-S 1.25sq-2c	式	1.000	
電線	IV 22sq	式	1.000	
電線	IV 3.5sq	式	1.000	
電線	IV 2sq	式	1.000	
厚鋼電線管	HIVE 36	式	1.000	
厚鋼電線管	HIVE 28	式	1.000	
厚鋼電線管	HIVE 22	式	1.000	
波付硬質ポリエチレン管	FEP30	式	1.000	
金属製可とう電線管	#101	式	1.000	
金属製可とう電線管	#30	式	1.000	
金属製可とう電線管	#24	式	1.000	
アルミラック	W=300	式	1.000	
専用ケーブル		式	1.000	
プルボックス	300×300×300 SUS	式	1.000	
プルボックス	150×150×100 SUS	式	1.000	
アルミラック	セパレーター	式	1.000	
埋設表示シート	低圧ダブル折り W=150	式	1.000	
(3) 労務費(ポンプ設備)				
No. 2片吸込渦巻ポンプ撤去		式	1.000	
No. 3片吸込渦巻ポンプ撤去		式	1.000	

R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
No. 2片吸込渦巻ポンプ据付		式	1.000	
No. 3片吸込渦巻ポンプ据付		式	1.000	
既設配管類撤去		式	1.000	
配管類据付		式	1.000	
(4) 労務費(電気設備)				
No. 2ポンプ操作盤撤去		式	1.000	
No. 3ポンプ操作盤撤去		式	1.000	
No. 2ポンプ操作盤据付		式	1.000	
No. 3ポンプ操作盤据付		式	1.000	
既設吐出圧力計撤去		式	1.000	
吐出圧力計据付		式	1.000	
(5) 直接経費				
試運転調整費		式	1.000	
トラッククレーン		式	1.000	
(6) 輸送費				
交換品輸送(ポンプ設備)		式	1.000	
交換品輸送(電気設備)		式	1.000	
資材輸送(ポンプ設備)		式	1.000	
資材輸送(電気設備)		式	1.000	
一括計上価格				
1. 処分費				
(1) 処分費				
既設交換品処分(ポンプ設備)		式	1.000	
既設交換品処分(電気設備)		式	1.000	