

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 瀬戸港線 鳴・瀬戸堂浦 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		11			
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		0.3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.3			
建設汚泥処理		m3		0.01			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		6			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 瀬戸港線 鳴・瀬戸堂浦 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m ³		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		1		
場所打水路工		式		1		
嵩上コンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		5.5		
現場打側溝蓋 W/C≦55%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		5.5		
側溝蓋	蓋種類:鋼制蓋(T-25)	枚		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 人力施工	m ³		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m ³		1		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 瀬戸港線 鳴・瀬戸堂浦 側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 瀬戸港線 鳴・瀬戸堂浦 側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		