

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大麻桧 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		8,625,884		
舗装工		式	1		8,141,764		
路面切削工		式	1		1,796,556		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	2,344	619.6	1,452,342		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3	117	1,682	196,794		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	117	1,260	147,420		単 3号
オーバーレイ工		式	1		6,345,208		
表層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,344	2,707	6,345,208		単 4号
仮設工		式	1		484,120		
交通管理工		式	1		484,120		
交通誘導警備員 A		人日	4	26,110	104,440		単 5号
交通誘導警備員 B		人日	16	23,730	379,680		単 6号
直接工事費		式	1		8,625,884		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大麻桧 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		2,100,900		
共通仮設費		式	1		167,900		
運搬費		式	1		167,900		
建設機械運搬費		台	1	167,900	167,900		単 7号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,933,000		
純工事費		式	1		10,726,784		
現場管理費		式	1		4,984,000		
工事原価		式	1		15,710,784		
一般管理費等		式	1		3,545,216		
工事価格		式	1		19,256,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,925,600		
工事費計		式	1		21,181,600		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	619.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	1	619.6	619.6		
	合計					619.6		
	単価					619.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,682
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し, 7.5km以下, 全ての費用	m3	1	1,682	1,682		
	合計					1,682		
	単価					1,682	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,260	1,260		
合計						1,260		
単価						1,260	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 4号	表層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,707
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 改質As 密粒 II型(20)DS3000, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,707	2,707		
合計						2,707		
単価						2,707	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	26,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26,110	26,110		
合計						26,110		
単価						26,110	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	23,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	23,730	23,730		
合計						23,730		
単価						23,730	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	167,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 有, 12916円	台	2	83,920	167,840		
合計						167,840		
単価						167,900	円/台	