

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大麻桧 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(400m ² 以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m ²		2,344			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m ³		117			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		117			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m ²		2,344			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大麻桧 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 B		人日		16			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大麻桧 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		