

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合 道路復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		38.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		75.000		
残土等処分		m3		75.000		
法面工		式		1.000		
法面吹付工		式		1.000		
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント,吹付厚:厚10cm	m2		140.000		
アンカー工		式		1.000		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2基	式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
削孔（アンカー）	削孔長：14.5m, 杭径：115mm, 杭長：16.2m, 杭打込長（掘削長）：14.5m	m		14.500		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部 処理（アンカー）	アンカー鋼材数量：16.2m	本		2.000		
グラウト注入	注入材規格：普通ポルトランドセメント, 圧縮強 度：24N/mm2	m3		0.500		
足場（アンカー）		空m3		67.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質：土砂	m3		50.000		
床掘り	土質：岩塊・玉石	m3		16.000		
埋戻し	土質：土砂	m3		29.000		
基面整正		m2		8.000		
場所打杭工		式		1.000		
場所打杭		本		5.000		
横矢板設置		m2		29.000		
腹起	台座金物含む	t		2.500		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場		空m3		100.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
基礎材	基礎材規格:再生クワッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		7.000		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		7.000		
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:4.5m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		23.000		
鉄筋		t		0.955		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		60.000		
足場	安全柵:無し	掛m2		53.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール		m		12.000		
ガードレール基礎		m		11.800		
排水構造物工		式		1.000		
管渠工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	管規格:D200	m		7.600		
集水桝・マンホール工		式		1.000		
現場打ち集水桝 1号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1.000		
現場打ち集水桝 2号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1.000		
蓋	蓋種類:T-25 500用	枚		2.000		
場所打水路工		式		1.000		
現場打水路 1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		2.500		
現場打水路 2号U型側溝 擁壁部	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		50.100		
現場打水路 2号U型側溝 地山部	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		27.700		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		6.000		
コンクリート切断		m		7.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		105.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		65.000		
建設汚泥		m3		0.120		
吹付法面取壊し	集積積込:無し, 工法区分:人力施工	m2		28.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8.000		
舗装		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クランチャー RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		63.000		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		65.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		65.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		100.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		