

## 見積参考資料

委託業務名R8阿耕 長寿命化 浦川 測量業務

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務

項目名	内容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業)
地区名	浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務
施工場所	阿南市羽ノ浦町
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	















事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費					
・直接人件費	1.000	式			
・・直接人件費	1.000	式			
・・・ 測量作業	1.000	式			1 式当たり
3 級基準点測量 計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,	2.000	点			単 A S 単 1号
3 級基準点埋設 耕地,平地,	2.000	点			単 A S 単 3号
4 級基準点測量 計上しない,耕地,平地,	8.000	点			単 A S 単 2号
3 級水準測量(レベル等による) 道路上,平地,耕地,	0.400	km			単 A S 単 4号
路線測量 作業計画	1.000	業務			単 A S 単 5号
路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	1.140	km			単 A S 単 6号
路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,1	1.140	km			単 A S 単 7号
路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	1.140	km			単 A S 単 8号
路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,1	0.540	km			単 A S 単 9号
現地測量( ) 1/500,平地,耕地,0.00,0.021	1.000	式			単 A S 単 10号
現地測量( ) 1/500,平地,耕地,0.00	1.000	式			単 A S 単 11号
合 計					
・・・ 打合せ	1.000	式			1 式当たり









事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	3級基準点測量		点		20.000	点 当たり算出
	3級基準点測量 計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)伐採の有無 2)永久標識の設置	計上しない 永久標識設置あり				
	3)地域 4)地形	耕地 平地				
	5)地形個別補正					
	測量主任技師 内業	3.000	人			
	測量技師 内業	5.000	人			
	測量技師 外業	11.500	人			
	測量技師補 内業	6.000	人			
	測量技師補 外業	11.500	人			
	測量助手 内業	2.500	人			
	測量助手 外業	13.000	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	通信運搬費等 1.5%	0.015				
	材料費 1.0%	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 点
	単 価		点			

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	精度管理費	0.090				
	*** S単 - 2号 ***					
	4級基準点測量		点		35.000	点 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)伐採の有無	計上しない				
	2)地域	耕地				
	3)地形	平地				
	4)地形個別補正					
	測量主任技師 内業	1.000	人			
	測量技師 内業	2.500	人			
	測量技師 外業	5.500	人			
	測量技師補 内業	2.500	人			
	測量技師補 外業	5.500	人			
	測量助手 内業	1.000	人			
	測量助手 外業	7.000	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	通信運搬費等 2.5%	0.025				
	材料費 2.0%	0.020				
	合 計					算出数量 35.000 点

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		点			
	精度管理費	0.090				
	*** S単 - 3号 ***					
	3級基準点埋設		点		10.000 点	当たり算出
	3級基準点埋設 耕地,平地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域 2)地形	耕地 平地				
	3)地形個別補正					
	測量技師 外業	1.000	人			
	測量技師補 外業	2.000	人			
	測量助手 外業	4.000	人			
	測量補助員 外業	2.000	人			
	機械経費 1.5%	0.015				
	通信運搬費 5.5%	0.055				
	材料費 11.0%	0.110				
	合 計					算出数量 10.000 点
	単 価		点			
	精度管理費	0.090				

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	3級水準測量(レベル等による)		km		5.000 km	当たり算出
	3級水準測量(レベル等による) 道路上,平地,耕地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域差	道路上				
	2)地形	平地				
	3)地物	耕地				
	4)地形個別補正					
	測量主任技師 内業	0.200	人			
	測量技師 内業	0.700	人			
	測量技師 外業	1.400	人			
	測量技師補 内業	0.700	人			
	測量技師補 外業	1.400	人			
	測量助手 外業	2.400	人			
	機械経費 3.0%	0.030				
	通信運搬費等 0.5%	0.005				
	材料費 1.5%	0.015				
	合計					算出数量 5.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.090				

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	当たり算出
	路線測量 作業計画			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業条件補正值	0.00				
	測量主任技師 内業	0.600	人			
	測量技師 内業	0.900	人			
	測量技師補 内業	0.600	人			
	合計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単 - 6号 ***					
	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業	1.600	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	測量技師補 外業	1.400	人			
	機械経費 1.5%	0.015				
	材料費 6.5%	0.065				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	*** S単 - 7号 ***					
	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	1				
	測量技師 外業	2.500	人			
	測量技師 内業	1.800	人			
	測量技師補 外業	2.800	人			
	測量技師補 内業	1.800	人			
	測量助手 外業	2.200	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械経費 4.0%	0.040				
	材料費 5.5%	0.055				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単 - 8号 ***					
	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業	1.600	人			
	測量技師 内業	1.300	人			
	測量技師補 外業	1.800	人			
	測量技師補 内業	1.100	人			
	測量助手 外業	1.400	人			
	測量助手 内業	0.500	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械経費					
	2.5%	0.025				
	材料費					
	3.0%	0.030				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費					
		0.100				
	*** S単 - 9号 ***					
	路線測量 横断測量		km		1.000 km	当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	20m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	1				
	測量技師					
	外業	6.400	人			
	測量技師					
	内業	3.900	人			
	測量技師補					
	外業	7.200	人			
	測量技師補					
	内業	3.400	人			
	測量助手					
	外業	5.300	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	測量助手 内業	1.500	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 2.5%	0.025				
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単 - 10号 ***					
	現地測量( )		式		1.000 式	当たり算出
	現地測量( ) 1/500,平地,耕地,0.00,0.021			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/500				
	2)地形区分	平地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)明細計上面積	0.021				
	測量主任技師 内業	0.300	人			
	測量技師 外業	6.100	人			
	測量技師 内業	3.100	人			
	測量技師補 外業	9.400	人			
	測量技師補 内業	8.000	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	測量助手 外業	8.200	人			
	機械経費 5.0%	0.050				
	通信運搬費等 0.5%	0.005				
	材料費 2.0%	0.020				
	小計					
	小計 (10)補正後					
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	精度管理費	0.050				
	*** S単 - 11号 ***					
	現地測量( )		式		1.000 式	当たり算出
	現地測量( ) 1/500,平地,耕地,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/500				
	2)地形区分	平地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	測量主任技師 作業計画(内業)	0.200	人			
	測量技師 作業計画(内業)	0.300	人			
	測量技師補 作業計画(内業)	0.300	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	小計					
	小計 (4)補正後					
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** S単 - 12号 ***					
	測量業務基準日額		式		1.000 式	当たり算出
	測量業務基準日額 ...0.00人			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量主任技師人数					
	2)測量技師人数					
	3)測量技師補人数					
	4)測量助手人数					
	5)測量補助員	0.00人				
	6)往復移動日数					
	測量技師		0.500	人		
	測量技師補		0.500	人		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** S単 - 13号 ***					
	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 200, 5cm, 2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000				
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	200				
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 200枚		1.000	部		
	簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)		1.000	冊		
	CD - R CD - R(記録面色素フタロシアニン)700MB		2.000	枚		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		
	*** S単 - 14号 ***					
	打合せ(測量旅費・交通費)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(測量旅費・交通費) 、通勤により打合せ、ライトバン、1時間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ内容					
	2)測量主任技師配置人員					
	3)測量技師配置人員					
	4)測量技師補配置人員					
	5)宿泊区分	通勤により打合せ				
	6)交通機関区分	ライトバン				
	7)高速道路往復料金(税別)	0円				
	8)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	9)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	10)船舶往復1人当料金(税別)	0円				

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 測量業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	12)ライトバン使用日数					
	13)時間区分	1時間				
	14)宿泊料金1式当料金(税別)	0円				
	15)宿泊手当1式当料金(税別)	0円				
	16)落札率	0.000000				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	1.000	日			<損料>
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.700	L			
	合計					算出数量 1.000 回
	単価		回			
	安全費往復経費					
	*** S単 - 15号 ***					
	打合せ(測量旅費・交通費)		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ(測量旅費・交通費) 、通勤により打合せ、ライトバン、1時間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ内容					
	2)測量主任技師配置人員					
	3)測量技師配置人員					
	4)測量技師補配置人員					
	5)宿泊区分	通勤により打合せ				
	6)交通機関区分	ライトバン				
	7)高速道路往復料金(税別)	0円				
	8)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	9)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	10)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	11)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	12)ライトバン使用日数					





