

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 実施設計業務

項目名	内容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業)
地区名	浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 実施設計業務
施工場所	阿南市羽ノ浦町
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 実施設計業務

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	業務費				9,428,100	
	・総合業務価格				8,571,000	
	・消費税相当額(10%)				857,100	
	総合業務価格内訳					
	業務積算(設計)				5,086,000	
	用地測量業務				1,786,000	
	業務積算(調査)				1,699,000	
	業務内容					
	業務積算(設計)					
	用地測量業務					
	業務積算(調査)					

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 実施設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				2,093,000	
・直接人件費	1.000	式		2,093,000	
・・直接人件費	1.000	式		2,093,000	
・・・設計作業費	1.000	式	1,904,000	1,904,000	1 式当たり
実施設計 用水路(開水路) 難易度補正 ,968m,しない,しない,Q < 2m3/s	1.000	式	1,603,684	1,603,684	歩A・単A S単 1号
機能診断 線の構造物 0.968km,開水路、暗渠	1.000	式	139,751	139,751	歩A・単A S単 8号
実施設計 水門設備 小形水門設備,1.00,ワイヤロープウインチ式,スライドゲート,手動式,2,計 上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上する,計上する,計上す る,計上する,0.11,0.10,0.14,0.21,0.29,0.08,0.02,0.05	1.000	式	160,850	160,850	歩A・単A S単 2号
合 計				1,904,285	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	189,000	189,000	1 式当たり
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日	2.000	回	66,750	133,500	歩A・単A S単 3号
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日	1.000	回	55,950	55,950	歩A・単A S単 4号
合 計				189,450	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 実施設計業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 測量業務価格			1,786,000	
2 ・測量作業費			1,786,000	
3 ・ ・直接測量費			936,000	
4 ・ ・ ・直接人件費～機械経費	1.000	式	884,000	
5 ・ ・ ・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	45,000	
7 ・ ・ ・技術管理費			7,000	
8 ・ ・ ・ ・精度管理費	1.000	式	7,000	
9 ・ ・ 諸経費				
			(4+5+6+8) × 標準値	
			936,000 × 90.900	
	90.900	%	850,000	
10 ・ ・一括計上価格	1.000	式	0	
11 電子成果品作成費対象金額(内数)			872,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区				
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 実施設計業務				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				884,000	
・直接経費	1.000	式		884,000	
・・直接経費	1.000	式		884,000	
・・・用地測量作業	1.000	式	884,000	884,000	1 式当たり
作業計画	1.000	業務	152,200	152,200	歩A・単A S単 1号
地図の転写 耕地	1.800	ha	56,959	102,526	歩A・単A S単 2号
転写連続図作成	1.800	ha	39,895	71,811	歩A・単A S単 5号
地積測量図等転写 耕地	0.900	ha	51,938	46,744	歩A・単A S単 3号
土地の登記記録調査 耕地	1.800	ha	71,812	129,262	歩A・単A S単 4号
境界確認 耕地	0.120	ha	270,133	32,416	歩A・単A S単 6号
土地境界確認書作成 耕地	0.120	ha	96,222	11,547	歩A・単A S単 7号
境界測量 耕地	0.120	ha	335,500	40,260	歩A・単A S単 8号
面積計算 耕地	0.200	ha	289,740	57,948	歩A・単A S単 9号
用地実測図作成 1/500	0.120	ha	202,810	24,337	歩A・単A S単 10号
用地平面図等作成 1/500	0.120	ha	97,937	11,752	歩A・単A S単 11号
公共用地管理者との打合せ	1.000	業務	202,990	202,990	歩A・単A S単 12号
合計				883,793	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 浦川地区
業務名	R 8 阿耕 長寿命化 浦川 実施設計業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 調査業務価格			1,699,000	
2 ・一般調査業務費			1,699,000	
3 ・ ・純調査業務費			931,000	
4 ・ ・ ・直接調査費			925,000	
5 ・ ・ ・ ・直接人件費～機械経費	1.000	式	864,000	
6 ・ ・ ・ ・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ ・直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	61,000	
8 ・ ・ ・間接調査費			6,000	
9 ・ ・ ・ ・間接調査費(施工管理費以外)	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・施工管理費				
			(4) × 標準値	
			925,000 × 0.700	
	0.700	%	6,000	
11 ・ ・ ・ ・安全費			0	
12 ・ ・ ・ ・ ・安全費(率計上)				
			(5) × 標準値	
			864,000 × 0.000	
	0.000	%	0	
13 ・ ・ ・ ・ ・安全費(積上)	1.000	式	0	
14 ・ ・ 諸経費				

